

RESUMEN DE PRESUPUESTO

ASEPEYO BASAURI

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
D41A	INST. PROVISIONALES DE OBRA.....	342,31	13,38
D41C	SEÑALIZACIONES	657,85	25,72
D41E	PROTECCIONES PERSONALES	904,53	35,37
D41G	PROTECCIONES COLECTIVAS.....	652,91	25,53
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		2.557,60	
	13,00 % Gastos generales.....	332,49	
	6,00 % Beneficio industrial	153,46	
	SUMA DE G.G. y B.I.	485,95	
	21,00 % I.V.A.	639,15	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		3.682,70	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		3.682,70	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

, a Julio de 2024.

El promotor

La dirección facultativa



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid


Documento registrado con el número: 2407784/01-R1 el día 09/08/2024. Puede validar el documento FV13065813-BB4FF JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegiado nº 00165440

VISADO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ASEPEYO BASAURI

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 INST. PROVISIONALES DE OBRA									
SUBCAPÍTULO 01.01 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO									
01.01.01	Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)	5				5,00			
							5,00	8,31	41,55
01.01.02	Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)	1				1,00			
							1,00	14,21	14,21
01.01.06	Ud HORNO MICROONDAS DE 800 WAT. Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos).	1				1,00			
							1,00	87,90	87,90
01.01.07	Ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina colocada. (10 usos)	1				1,00			
							1,00	14,72	14,72
01.01.08	Ud CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W. Ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).	1				1,00			
							1,00	15,63	15,63
01.01.09	Ud DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L. Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)	1				1,00			
							1,00	12,35	12,35
01.01.10	Ud BOTIQUIN DE OBRA Ud. Botiquín de obra instalado.	1				1,00			
							1,00	15,00	15,00
01.01.11	Ud REPOSICIÓN DE BOTIQUIN Ud. Reposición de material de botiquín de obra.	1				1,00			
							1,00	28,77	28,77
01.01.12	Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)	2				2,00			
							2,00	4,75	9,50
01.01.13	Ud GEL DESINFECTANTE DE MANOS Ud. Botella Gel hidroalcohólico 500ml de uso industrial con dosificador, colocada.	2				2,00			
							2,00	8,19	16,38
01.01.14	Ud PACK MASCARILLAS FFP2 100uds Ud. Pack mascararas desechables de cinco capas para adultos, no reutilizables, transpirables plegables con pinza nasal y homologación CE, colocada.								


Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid
 Documento registrado con el número: 2407784/01-RI el día 09/08/2024. Puede validar el documento FV13065813-BB4FF4
 JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegado nº 0016540
VISADO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ASEPEYO BASAURI

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		2				2,00			
							2,00	43,15	86,30
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO									342,31
TOTAL CAPÍTULO 01 INST. PROVISIONALES DE OBRA									342,31



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid

Documento registrado con el número: 2407784/01-R1 el día 09/08/2024. Puede validar el documento FV13065813-BB4FF


JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegiado nº 0016540

VISADO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ASEPEYO BASAURI


CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIONES									
SUBCAPÍTULO 02.01 SEÑALES									
02.01.01	Ud SEÑAL STOP CON SOPORTE Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos) Centro Asistencial	5				5,00	5,00	28,33	141,65
02.01.02	Ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado. Centro Asistencial	5				5,00	5,00	4,66	23,30
02.01.03	Ud CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. Centro Asistencial	5				5,00	5,00	13,27	66,35
02.01.04	Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado. Centro Asistencial	5				5,00	5,00	4,66	23,30
02.01.05	Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM. Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado. Centro Asistencial	5				5,00	5,00	19,29	96,45
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 SEÑALES									351,05
SUBCAPÍTULO 02.02 VALLAS Y ACOTAMIENTOS									
02.02.01	Ud VALLA CONTENCIÓN PEATONES Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y desmontaje. (20 usos) Obra	10				10,00	10,00	22,55	225,50
02.02.02	ml VALLA METÁLICA MÓVIL Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hormigón. Obra	5				5,00	5,00	16,26	81,30
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 VALLAS Y ACOTAMIENTOS									306,80
TOTAL CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIONES									657,85


Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid
 Documento registrado con el número: 2407784/01- R1 el día 09/08/2024. Puede validar el documento con el número de registro: V13065813- BB4FF
 JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegado nº 0016540
VISADO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ASEPEYO BASAURI


CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 PROTECCIONES PERSONALES									
SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIONES PARA CABEZA									
03.01.01	Ud CASCO DE SEGURIDAD Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.	5				5,00			
							5,00	2,13	10,65
03.01.02	Ud PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.	2				2,00			
							2,00	8,61	17,22
03.01.03	Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.	5				5,00			
							5,00	7,95	39,75
03.01.04	Ud MASCARILLA ANTIPOLVO Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.	5				5,00			
							5,00	1,99	9,95
03.01.05	Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.	5				5,00			
							5,00	0,49	2,45
03.01.06	Ud PROTECTORES AUDITIVOS Ud. Protectores auditivos, homologados.	5				5,00			
							5,00	5,52	27,60
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIONES PARA CABEZA ...									107,62
SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO									
03.02.01	Ud MONO DE TRABAJO Ud. Mono de trabajo, homologado CE.	5				5,00			
							5,00	9,68	48,40
03.02.02	Ud MANDIL SOLDADOR SERRAJE Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.	2				2,00			
							2,00	10,29	20,58
03.02.03	Ud CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE.	5				5,00			
							5,00	46,80	234,00
03.02.05	Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.	5				5,00			
							5,00	15,46	77,30
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIÓN TOTAL DEL									380,28


Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid
 Documento registrado con el número: 2407784/01-RI el día 09/08/2024. Puede validar el documento FV13065813-BBFFP
 JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegado nº 0016540
VISADO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ASEPEYO BASAURI


CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS									
03.03.01	Ud PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.	5				5,00			
							5,00	0,85	4,25
03.03.02	Ud PAR GUANTES AISLANTES Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.	5				5,00			
							5,00	19,87	
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS									33,60
SUBCAPÍTULO 03.04 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS									
03.04.01	Ud PAR BOTAS AISLANTES Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.	5				5,00			
							5,00	18,32	91,60
03.04.02	Ud PAR POLAINAS SOLDADOR Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.	2				2,00			
							2,00	7,28	14,56
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 PROTECCIONES DE PIES Y									106,16
SUBCAPÍTULO 03.05 PROTECCIÓN DEL OIDO									
03.05.01	Ud TAPONES ANTIRUIDO Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.	10				10,00			
							10,00	0,18	1,80
03.05.02	Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST. Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.	4				4,00			
							4,00	12,95	51,80
03.05.03	Ud PROTECTORES AUDITIVOS EXIG. Ud. Protectores auditivos tipo orejera para, entornos exigentes, homologado CE.	2				2,00			
							2,00	17,24	34,48
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 PROTECCIÓN DEL OIDO.....									88,08


Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid
 Documento registrado con el número: 2407784/01 - RI el día 09/08/2024. Puede validar el documento FV13065813-BB4F-F-14,56
JOSÉ JORGE NIESTA TOMÁS, Colegiado nº 0016540
VISADO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ASEPEYO BASAURI

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 03.06 PROTECCIÓN VÍAS RESPIRATORIAS									
03.06.01	Ud MÁSCARA ANTIGAS SILICONA Ud. Mascara antigás en silicona, sin filtros homologada CE	1				1,00			
							1,00	73,99	73,99
03.06.02	Ud FILTRO MÁSCARA ANTIGAS 300 cc. Ud. Filtro 300 cc recambio máscara antigás, vapores orgánicos A2, inorgánicas B2, emanaciones sulfuroras E2 o amoniaco K2, homologada CE.	1				1,00			
							1,00	12,38	12,38
03.06.03	Ud RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.	1				1,00			
							1,00	7,13	7,13
03.06.04	Ud FILTRO RESPIRADOR BUCONASAL Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, vapores orgánicos A1, inorgánicas B1, emanaciones sulfuroras E1 o amoniaco K1, homologada CE.	1				1,00			
							1,00	3,14	3,14
03.06.05	Ud FILTRO RESPI. BUCONASAL POLVO Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, contra partículas de polvo 100 P3, homologada CE.	1				1,00			
							1,00	5,45	5,45
03.06.06	Ud MASCARILLA POLVOS TOXICOS FFP2 Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP2 con válvula, desechable, homologada CE.	10				10,00			
							10,00	1,67	16,70
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 PROTECCIÓN VÍAS									118,79
TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIONES PERSONALES.....									904,53



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid

Documento registrado con el número: 2407784/01-R1 el día 09/08/2024. Puede validar el documento en www.fva.es con el código de verificación: FVA3065813-BE4PF


JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegiado nº 0016540

VISADO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ASEPEYO BASAURI

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS										
SUBCAPÍTULO 04.03 PROTECCIONES VARIAS										
04.03.01	Ud CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA. Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 50Kw con protección, compuesto por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. Centro Asistencial	1						1,00	494,87	494,87
04.03.02	Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.	2					2,00	30,92	61,84	
04.03.03	Ud EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.	2					2,00	48,10	96,20	
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 PROTECCIONES VARIAS.....									652,91	
TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS									652,91	
TOTAL.....									2.557,63	



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid
 Documento registrado con el número: 2407784/01-RI el día 09/08/2024. Puede verse el documento FV13065813-BB4FF
 JOSÉ JORGE NIESTA TOMAS Colegiado nº 0016540
VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ASEPEYO BASAURI

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 01 INST. PROVISIONALES DE OBRA						
SUBCAPÍTULO 01.01 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO						
01.01.01		Ud	TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL			
			Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)			
U01AA011	0,200	Hr	Peón suelto	6,33	1,27	
U42AG201	0,100	Ud	Taquilla metálica individual	68,03	6,80	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	8,10	0,24	
TOTAL PARTIDA						8,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
01.01.02		Ud	BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS			
			Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)			
U01AA011	0,200	Hr	Peón suelto	6,33	1,27	
U42AG210	0,100	Ud	Banco polipropileno 5 pers.	125,30	12,53	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	13,80	0,41	
TOTAL PARTIDA						14,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
01.01.03		Ud	JABONERA INDUSTRIAL			
			Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)			
U01AA011	0,200	Hr	Peón suelto	6,33	1,27	
U42AG401	0,100	Ud	Jabonera industr.a.inoxidab.	16,55	1,66	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	2,90	0,09	
TOTAL PARTIDA						3,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS						
01.01.04		Ud	ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS			
			Ud. Espejo de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).			
U01AA011	0,150	Hr	Peón suelto	6,33	0,95	
U42AG408	1,000	Ud	Espejo 80x60 cm. vestuarios	30,30	30,30	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	31,30	0,94	
TOTAL PARTIDA						32,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
01.01.05		Ud	PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA			
			Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado. (10 usos)			
U01AA011	0,200	Hr	Peón suelto	6,33	1,27	
U42AG410	0,100	Ud	Portarroll.ind.c/cerr.a.ino.	16,64	1,66	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	2,90	0,09	
TOTAL PARTIDA						3,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS						
01.01.06		Ud	HORNO MICROONDAS DE 800 WAT.			
			Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos).			
U01AA011	0,015	Hr	Peón suelto	6,33	0,09	
U42AG620	1,000	Ud	Horno microondas de 800 wat.	85,25	85,25	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	85,30	2,56	
TOTAL PARTIDA						87,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						


Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid
 Documento registrado con el número: 2407784/01-RI el día 09/08/2024. Puede validar el documento FV13065813-BB4FF
 JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegiado nº 0016540
VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ASEPEYO BASAURI

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.01.07		Ud	MESA MELAMINA 10 PERSONAS			
			Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina colocada. (10 usos)			
U01AA011	0,200	Hr	Peón suelto	6,33	1,27	
U42AG630	0,100	Ud	Mesa melamina 10 personas.	130,19	13,02	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	14,30	0,43	
TOTAL PARTIDA						14,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
01.01.08		Ud	CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W.			
			Ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).			
U01AA011	0,100	Hr	Peón suelto	6,33	0,63	
U42AG640	0,500	Ud	Convector eléctrico de 1.000 wat.	29,07	14,54	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	15,20	0,46	
TOTAL PARTIDA						15,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
01.01.09		Ud	DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.			
			Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)			
U01AA011	0,050	Hr	Peón suelto	6,33	0,32	
U42AG700	0,100	Ud	Deposito de basuras de 800 l.	116,71	11,67	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	12,00	0,36	
TOTAL PARTIDA						12,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
01.01.10		Ud	BOTIQUIN DE OBRA			
			Ud. Botiquín de obra instalado.			
U42AG801	1,000	Ud	Botiquín de obra.	14,56	14,56	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	14,60	0,44	
TOTAL PARTIDA						15,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS						
01.01.11		Ud	REPOSICIÓN DE BOTIQUIN			
			Ud. Reposición de material de botiquín de obra.			
U42AG810	1,000	Ud	Reposición de botiquín.	27,93	27,93	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	27,90	0,84	
TOTAL PARTIDA						28,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
01.01.12		Ud	CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES			
			Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)			
U42AG820	0,050	Ud	Camilla portatil evacuaciones	92,17	4,61	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	4,60	0,14	
TOTAL PARTIDA						4,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
01.01.13		Ud	GEL DESINFECTANTE DE MANOS			
			Ud. Botella Gel hidroalcohólico 500ml de uso industrial con dosificador, colocada.			
U01AA011	0,200	Hr	Peón suelto	6,33	1,27	
U42AG404	1,000	Ud	Botella Gel desinfectante COVID	6,68	6,68	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	8,00	0,24	
TOTAL PARTIDA						8,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid
BB4H
JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegiado nº 0016540

Documento registrado con el número: 2407784/01-RI el día 09/08/2024. Puede validar el documento FV13065813-12,35

VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ASEPEYO BASAURI

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.01.14		Ud	PACK MASCARILLAS FFP2 100uds			
			Ud. Pack mascararas desechables de cinco capas para adultos, no reutilizables, transpirables plegables con pinza nasal y homologación CE, colocada.			
U01AA011	0,200	Hr	Peón suelto	6,33	1,27	
U43SEW456	1,000	Ud	Pack Mascaras desechables FFP2	40,62	40,62	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	41,90	1,26	

TOTAL PARTIDA **43,15**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.01.15		Ud	ADECUACIÓN ZONA USO PERSONAL OBRA			
			Unidad de adecuación de zona para uso del personal de los trabajadores en obra, incluido parte proporcional de pladur, vallas y elementos necesarios para la correcta adecuación.			
U01AA011	0,200	Hr	Peón suelto	6,33	1,27	
W5WQ54	1,000	Ud	Unidad de adecuación con p.p pladur	36,89	36,89	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	38,20	1,15	

TOTAL PARTIDA **39,31**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.01.16		Ud	UNIDAD DESPLAZAMIENTO ZONA PERSONAL			
			Unidad de desplazamiento de zona de uso personal en función de la zona de ejecución de la obra.			
U01AA011	0,200	Hr	Peón suelto	6,33	1,27	
Q4WQA34	1,000	Ud	Unidad desplazamiento	38,24	38,24	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	39,50	1,19	

TOTAL PARTIDA **40,70**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 ALQUILER CASETAS PREFABR. OBRA

01.02.01		Ud	ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA			
			Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.			
U42AA210	1,000	Ud	Alquiler caseta prefa.oficina	78,43	78,43	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	78,40	2,35	


TOTAL PARTIDA **80,78**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.02		Ud	ALQUILER CASETA PARACOMEDOR VESTUARIOS			
			Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios-comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.			
U42AA810	1,000	Ud	Alquiler caseta p.vestuarios	70,65	70,65	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	70,70	2,12	

TOTAL PARTIDA **72,77**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS



Colégio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid

Documento registrado con el número: 2407784/01-R1 el día 09/08/2024. Puede validar el documento FYI3065813-BB4H

JOSÉ JORGE NIESTA TOMÁS, Colegado nº 0016540

VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ASEPEYO BASAURI

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.02.03		Ud	ALQUILER CASETA ASEO PREFABRICADO			
			Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos y lavado de obra de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura pre-lacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un inodoro. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.			
U01AA011	0,200	Hr	Peón suelto	6,33	1,27	
WASRWQR	1,000	Ud	Alquiler caseta prefabricada aseo con lavado y ducha	99,72	99,72	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	101,00	3,03	

TOTAL PARTIDA

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.02.04		Ud	TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA			
			Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.			
U01AA011	2,000	Hr	Peón suelto	6,33	12,66	
U42AA820	1,000	Ud	Transporte caseta prefabricad	44,37	44,37	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	57,00	1,71	

TOTAL PARTIDA

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02.05		Ud	UNIDAD DESPLAZAMIENTO MODULO PREFABRICADO			
			Unidad de desplazamiento de modulo prefabricado e instalaciones temporales necesarias para su correcto funcionamiento en función de la zona de ejecución de la obra.			
U01AA011	0,200	Hr	Peón suelto	6,33	1,27	
EYTSERT	1,000	ud	Unidad de desplazamiento	83,89	83,89	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	85,20	2,56	

TOTAL PARTIDA

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.03 ACOMETIDAS PROVISIONALES

01.03.01		Ud	ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA			
			Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.			
U42AE001	1,000	Ud	Acomet.prov.elect.a caseta.	67,56	67,56	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	67,60	2,03	

TOTAL PARTIDA

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.03.02		Ud	ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA			
			Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.			
U42AE101	1,000	Ud	Acomet.prov.fontan.a caseta.	59,61	59,61	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	59,60	1,79	

TOTAL PARTIDA

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.03.03		Ud	ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA			
			Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.			
U42AE201	1,000	Ud	Acomet.prov.saneamt.a caseta.	49,45	49,45	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	49,50	1,49	

TOTAL PARTIDA

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Madrid

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid

Documento registrado con el número: 2407784/01 - R1 el día 09/08/2024. Puede validar el documento FYI13065813-BB4FF

JOSÉ JORGE NIESTA TOMÁS, Colegiado nº 0016540

VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ASEPEYO BASAURI

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIONES

SUBCAPÍTULO 02.01 SEÑALES

02.01.01		Ud	SEÑAL STOP CON SOPORTE			
			Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)			
U01AA011	0,300	Hr	Peón suelto	6,33	1,90	
U42CA001	0,330	Ud	Señal circular D=600 mm	54,09	17,85	
U42CA501	0,330	Ud	Soporte metálico para señal	9,99	3,30	
A02AA510	0,060	M3	HORMIGÓN H-200/40 elab. obra	74,13	4,45	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	27,50	0,83	

TOTAL PARTIDA 28,33

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.01.02		Ud	CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO			
			Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.			
U01AA011	0,100	Hr	Peón suelto	6,33	0,63	
U42CA254	1,000	Ud	Cartel de prohibido el paso a obra	3,89	3,89	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	4,50	0,14	

TOTAL PARTIDA 4,66

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.01.03		Ud	CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE			
			Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.			
U01AA011	0,300	Hr	Peón suelto	6,33	1,90	
U42CA005	1,000	Ud	Cartel indic.nor.0.30x0.30 m	3,23	3,23	
U42CA501	0,330	Ud	Soporte metálico para señal	9,99	3,30	
A02AA510	0,060	M3	HORMIGÓN H-200/40 elab. obra	74,13	4,45	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	12,90	0,39	

TOTAL PARTIDA 13,25

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

02.01.04		Ud	CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS			
			Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.			
U01AA011	0,100	Hr	Peón suelto	6,33	0,63	
U42CA258	1,000	Ud	Cartel de peligro zona de obras	3,89	3,89	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	4,50	0,14	

TOTAL PARTIDA 4,66

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.01.05		Ud	CARTEL COMBINADO 100X70 CM.			
			Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.			
U01AA011	0,150	Hr	Peón suelto	6,33	0,95	
U42CA260	1,000	Ud	Cartel combinado de 100x70 cm.	17,78	17,78	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	18,70	0,56	

TOTAL PARTIDA 19,29

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS



Colégio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid
VISADO
 Documento registrado con el número: 2407784/01 - RI el día 09/08/2024. Puede validar el documento FV13065813-BB4FF
 JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegiado nº 0016540

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ASEPEYO BASAURI

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.02 VALLAS Y ACOTAMIENTOS						
02.02.01		Ud	VALLA CONTENCIÓN PEATONES			
			Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y desmontaje. (20 usos)			
U01AA011	0,050	Hr	Peón suelto	6,33	0,32	
U42CC040	1,000	Ud	Valla contención peatones	21,57	21,57	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	21,90	0,66	

TOTAL PARTIDA 22,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.02.02		ml	VALLA METÁLICA MÓVIL			
			MI. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hormigón.			
U01AA011	0,200	Hr	Peón suelto	6,33	1,27	
U42CC254	1,000	MI	Valla metálica móvil 3,50x2,00	7,95	7,95	
WSA	1,000	Ud	Tupido malla	4,96	4,96	
U42CC260	0,110	Ud	Soporte de hormigón para valla	4,86	0,53	
U42CC040	0,050	Ud	Valla contención peatones	21,57	1,08	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	15,80	0,47	

TOTAL PARTIDA 16,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS




Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid
VISADO
 Documento registrado con el número: 2407784/01 - R1 el día 09/08/2024. Puede validar el documento FV13065813-BB4FF
 JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegiado nº 0016540

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ASEPEYO BASAURI

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 03 PROTECCIONES PERSONALES						
SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIONES PARA CABEZA						
03.01.01		Ud	CASCO DE SEGURIDAD			
			Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.			
U42EA001	1,000	Ud	Casco de seguridad homologado	2,07	2,07	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	2,10	0,06	
TOTAL PARTIDA						2,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
03.01.02		Ud	PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA			
			Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.			
U42EA201	1,000	Ud	Pantalla seguri.para soldador	8,36	8,36	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	8,40	0,25	
TOTAL PARTIDA						8,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
03.01.03		Ud	GAFAS CONTRA IMPACTOS			
			Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.			
U42EA220	1,000	Ud	Gafas contra impactos.	7,72	7,72	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	7,70	0,23	
TOTAL PARTIDA						7,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
03.01.04		Ud	MASCARILLA ANTIPOLVO			
			Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.			
U42EA401	1,000	Ud	Mascarilla antipolvo	1,93	1,93	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	1,90	0,06	
TOTAL PARTIDA						1,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
03.01.05		Ud	FILTRO RECAMBIO MASCARILLA			
			Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.			
U42EA410	1,000	Ud	Filtr.recambio masc.antipol.	0,47	0,47	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	0,50	0,02	
TOTAL PARTIDA						0,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
03.01.06		Ud	PROTECTORES AUDITIVOS			
			Ud. Protectores auditivos, homologados.			
U42EA601	1,000	Ud	Protectores auditivos.	5,36	5,36	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	5,40	0,16	
TOTAL PARTIDA						5,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid
 Documento registrado con el número: 2407784/01-R1 el día 09/08/2024. Puede validar el documento: FY13065813-BB4FF
 JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegiado nº 0016540

VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ASEPEYO BASAURI

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO						
03.02.01		Ud	MONO DE TRABAJO			
			Ud. Mono de trabajo, homologado CE.			
U42EC001	1,000	Ud	Mono de trabajo.	9,40	9,40	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	9,40	0,28	
TOTAL PARTIDA						9,68

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.02.02		Ud	MANDIL SOLDADOR SERRAJE			
			Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.			
U42EC030	1,000	Ud	Mandil de cuero para soldador	9,99	9,99	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	10,00	0,30	
TOTAL PARTIDA						10,29

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

03.02.03		Ud	CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A			
			Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE.			
U42EC401	1,000	Ud	Cinturón de seguridad homologado	45,44	45,44	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	45,40	1,36	
TOTAL PARTIDA						46,80


Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

03.02.04		Ud	ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL			
			Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.			
U42EC440	1,000	Ud	Arnés seguridad amarre dorsal	18,07	18,07	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	18,10	0,54	
TOTAL PARTIDA						18,61

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

03.02.05		Ud	CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS			
			Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.			
U42EC520	1,000	Ud	Cinturón porta herramientas.	15,01	15,01	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	15,00	0,45	
TOTAL PARTIDA						15,46

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS



Madrid
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid
10,29
46,80
18,61
15,46


Documento registrado con el número: 2407784/01-RI el día 09/08/2024. Puede validar el documento FV12065813-JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegiado nº 0016540

VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ASEPEYO BASAURI

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS						
03.03.01		Ud	PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL			
			Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.			
U42EE001	1,000	Ud	Par de guantes de goma.	0,83	0,83	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	0,80	0,02	
TOTAL PARTIDA						0,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
03.03.02		Ud	PAR GUANTES AISLANTES			
			Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.			
U42EE030	1,000	Ud	P.de guantes aislante electri	19,29	19,29	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	19,30	0,58	
TOTAL PARTIDA						19,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
SUBCAPÍTULO 03.04 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS						
03.04.01		Ud	PAR BOTAS AISLANTES			
			Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.			
U42EG030	1,000	Ud	Par de botas aislantes elect.	17,79	17,79	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	17,80	0,53	
TOTAL PARTIDA						18,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
03.04.02		Ud	PAR POLAINAS SOLDADOR			
			Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.			
U42EG401	1,000	Ud	Par de polainas para soldador	7,07	7,07	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	7,10	0,21	
TOTAL PARTIDA						7,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
SUBCAPÍTULO 03.05 PROTECCIÓN DEL OIDO						
03.05.01		Ud	TAPONES ANTIRUIDO			
			Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.			
U42ED105	1,000	Ud	Tapones antiruido	0,17	0,17	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	0,20	0,01	
TOTAL PARTIDA						0,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
03.05.02		Ud	PROTECTORES AUDITIVOS VERST.			
			Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.			
U42ED110	1,000	Ud	Protectores auditivos verst.	12,57	12,57	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	12,60	0,38	
TOTAL PARTIDA						12,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
03.05.03		Ud	PROTECTORES AUDITIVOS EXIG.			
			Ud. Protectores auditivos tipo orejera para, entornos exigentes, homologado CE.			
U42ED115	1,000	Ud	Protectores auditivos exig.	16,74	16,74	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	16,70	0,50	
TOTAL PARTIDA						17,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						


18,32
 BB4FF
 Documento registrado con el número: 2407784/01 - R1 el día 09/08/2024. Puede validar el documento FV12065813-
 JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegiado nº 0016540
VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ASEPEYO BASAURI

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 03.06 PROTECCIÓN VÍAS RESPIRATORIAS						
03.06.01		Ud	MÁSCARA ANTIGAS SILICONA			
			Ud. Mascara antigás en silicona, sin filtros homologada CE			
U42EB105	1,000	Ud	Mascara antigas silicona	71,84	71,84	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	71,80	2,15	

TOTAL PARTIDA 73,99

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.06.02		Ud	FILTRO MÁSCARA ANTIGAS 300 cc.			
			Ud. Filtro 300 cc recambio máscara antigás, vapores orgánicos A2, inorgánicas B2, emanaciones sulfuroras E2 o amoniaco K2, homologada CE.			
U42EB110	1,000	Ud	Filtro 300 cc mascara antigas	12,02	12,02	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	12,00	0,36	

TOTAL PARTIDA 12,38

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.06.03		Ud	RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE			
			Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.			
U42EB115	1,000	Ud	Respirador buconasal doble	6,92	6,92	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	6,90	0,21	

TOTAL PARTIDA 7,13

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

03.06.04		Ud	FILTRO RESPIRADOR BUCONASAL			
			Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, vapores orgánicos A1, inorgánicas B1, emanaciones sulfuroras E1 o amoniaco K1, homologada CE.			
U42EB120	1,000	Ud	Filtro 100 cc Resp. buconasal	3,05	3,05	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	3,10	0,09	

TOTAL PARTIDA 3,14

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

03.06.05		Ud	FILTRO RESPI. BUCONASAL POLVO			
			Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, contra partículas de polvo 100 P3, homologada CE.			
U42EB125	1,000	Ud	Filtro 100 cc Resp. buco.polvo	5,29	5,29	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	5,30	0,16	


TOTAL PARTIDA 5,45

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.06.06		Ud	MASCARILLA POLVOS TOXICOS FFP2			
			Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP2 con válvula, desechable, homologada CE.			
U42EB135	1,000	Ud	Mascarilla pol. TOXIC FFP2	1,62	1,62	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	1,60	0,05	

TOTAL PARTIDA 1,67

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid

7,13
BB4FF
JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegiado nº 0016540

Documento registrado con el número: 2407784/01-R1 el día 09/08/2024. Puede validar el documento FV12065813-

VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ASEPEYO BASAURI

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO 03.07 PROTECCIÓN ANTICAIDAS

03.07.01	ud		Arnes Anticaída Ud. arnés de seguridad para trabajo en altura con protección lumbar, anticaídas 3 puntos de anclaje, ajustable, incluido correa de pecho y muslo ajustable, correa de cintura (4 puntos ajustables), cinta de poliéster de 45mm con una resistencia mínima a la rotura de 25KN. 1 pc dorsal con anillo D para detención de caídas, 2 anillos d lateral en el cinturón de la cintura para la posición de trabajo. Certificación EN361, EN358 y homologación CE.			
AW5TRASWTW	1,000	UD	Arnes seguridad trabajo en altura	71,29	71,29	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	71,30	2,14	

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.07.02	ud		Punto de anclaje en obra Ud. suministro e instalación de punto de anclaje permanente M12 para hormigón y parabol, incluye taco parabol expansivo, totalmente instalado, probado y funcionando.			
U01AA011	0,200	Hr	Peón suelto	6,33	1,27	
SAEAER	1,000	Ud	Punto de anclaje	11,63	11,63	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	12,90	0,39	

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS



Madrid

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid

13,68

Documento registrado con el número: 2407784/01-R1 el día 09/08/2024. Puede validar el documento FV13065813-BB4FF
JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegiado nº 0016540

VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ASEPEYO BASAURI

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS

SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECCIONES HORIZONTALES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.01.01	M2		TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tabloncillos de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación. (Amortización en dos puestas).			
U01AA011	0,400	Hr	Peón suelto	6,33	2,53	
U42GC206	0,500	M2	Tapa provisional huecos	21,93	10,97	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	13,50	0,41	

TOTAL PARTIDA

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.01.02	Ud		TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tabloncillos de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).			
U01AA011	0,150	Hr	Peón suelto	6,33	0,95	
U42GC208	0,500	Ud	Tapa provisional para arqueta	11,00	5,50	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	6,50	0,20	

TOTAL PARTIDA

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.01.03	Ud		TAPA PROVISIONAL PARA POZO Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tabloncillos de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).			
U01AA011	0,200	Hr	Peón suelto	6,33	1,27	
U42GC209	0,500	Ud	Tapa provisional para pozo	14,13	7,07	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	8,30	0,25	

TOTAL PARTIDA

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECCIONES VERTICALES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.02.01	MI		RED SEGUG. PERÍMETRO FORJ. 1ª PUES. MI. Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.			
U01AA008	0,250	Hr	Oficial segunda	6,74	1,69	
U01AA011	0,250	Hr	Peón suelto	6,33	1,58	
U42GC010	0,030	Ud	Pescante metálico.	37,23	1,12	
U42GA001	6,000	M2	Red de seguridad h=10 m.	0,65	3,90	
U42GC001	0,250	Ud	Anclaje soporte pescante.	0,56	0,14	
U42GC005	2,000	Ud	Anclaje red a forjado.	0,22	0,44	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	8,90	0,27	


TOTAL PARTIDA

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.02.02	MI		RED SEG. PERÍMETRO FORJ. PUES. SUC.			
U01AA008	0,100	Hr	Oficial segunda	6,74	0,67	
U01AA011	0,100	Hr	Peón suelto	6,33	0,63	
U42GC010	0,030	Ud	Pescante metálico.	37,23	1,12	
U42GA001	6,000	M2	Red de seguridad h=10 m.	0,65	3,90	
U42GC001	0,250	Ud	Anclaje soporte pescante.	0,56	0,14	
U42GC005	2,000	Ud	Anclaje red a forjado.	0,22	0,44	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	6,90	0,21	

TOTAL PARTIDA

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid

Documento registrado con el número: 2407784/01-RI el día 09/08/2024. Puede validar el documento FV13065813-BB4FF

JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegiado nº 0016540

VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ASEPEYO BASAURI

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.02.03		MI	RED VERTICAL PERÍMETRO FORJADO MI. Red vertical en todo el perímetro del forjado a desencofrar de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. de 5 m. de altura incluso colocación y desmontado.			
U01AA008	0,100	Hr	Oficial segunda	6,74	0,67	
U01AA011	0,100	Hr	Peón suelto	6,33	0,63	
U42GA001	0,300	M2	Red de seguridad h=10 m.	0,65	0,20	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	1,50	0,05	

TOTAL PARTIDA **1,55**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.02.04		M2	PROTECC. ANDAMIO MALLA TUPIDA M2. Protección vertical de andamio con malla tupida plástica, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).			
U01AA011	0,200	Hr	Peón suelto	6,33	1,27	
U42GA150	0,500	M2	Malla tupida tej.sintético	0,54	0,27	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	1,50	0,05	

TOTAL PARTIDA **1,88**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.02.05		M2	RED VERTICAL PROTECCIÓN HUECOS M2. Red vertical para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso colocación y desmontado.			
U01AA008	0,060	Hr	Oficial segunda	6,74	0,40	
U01AA011	0,060	Hr	Peón suelto	6,33	0,38	
U42GA001	0,300	M2	Red de seguridad h=10 m.	0,65	0,20	
U42GC005	1,500	Ud	Anclaje red a forjado.	0,22	0,33	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	1,30	0,04	

TOTAL PARTIDA **1,38**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.03 PROTECCIONES VARIAS

04.03.01		Ud	CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA. Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 50Kw con protección, compuesto por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.			
U01AA007	0,200	Hr	Oficial primera	12,43	2,49	
U01AA009	0,200	Hr	Ayudante	10,33	2,07	
U42GE700	1,000	Ud	Cuadro general de obra hasta 50Kw	475,89	475,89	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	480,50	14,42	


TOTAL PARTIDA **494,87**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.03.02		Ud	EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.			
U01AA011	0,100	Hr	Peón suelto	6,33	0,63	
U35AA006	1,000	Ud	Extintor polvo ABC 6 Kg.	29,39	29,39	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	30,00	0,90	

TOTAL PARTIDA **30,92**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS


Colégio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid
 Documento registrado con el número: 2407784/01-RI el día 09/08/2024. Puede validar el documento FV13065813-BB4FF
 JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegiado nº 0016540
VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ASEPEYO BASAURI

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.03.03		Ud	EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.			
U01AA011	0,100	Hr	Peón suelto	6,33	0,63	
U35AA310	1,000	Ud	Extint.nieve carbónica 5 Kg.	46,07	46,07	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	46,70	1,40	

TOTAL PARTIDA **48,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS



Colégio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid

Documento registrado con el número: 2407784/01 - R1 el día 09/08/2024. Puede validar el documento FV13065813-BB4FF

JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegiado nº 0016540

VISADO