

RESUMEN DE PRESUPUESTO

ESS Asepeyo Olot

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	INST. PROVISIONALES DE OBRA.....	599,20	21,95
2	SEÑALIZACIONES	702,97	25,75
3	PROTECCIONES PERSONALES	958,32	35,10
4	PROTECCIONES COLECTIVAS.....	469,50	17,20
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		2.729,99	
13,00 % Gastos generales.....		354,90	
6,00 % Beneficio industrial		163,80	
SUMA DE G.G. y B.I.		518,70	
21,00 % I.V.A.		682,22	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		3.930,91	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		3.930,91	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

, a Noviembre de 2024.

El promotor

La dirección facultativa

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ESS Asepeyo Olot

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 INST. PROVISIONALES DE OBRA									
SUBCAPÍTULO 01.01 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO									
01.01.01	Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL								
	Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)	5				5,00			
							5,00	8,23	41,15
01.01.02	Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS								
	Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)	2				2,00			
							2,00	14,08	28,16
01.01.03	Ud JABONERA INDUSTRIAL								
	Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)	4				4,00			
							4,00	2,99	11,96
01.01.05	Ud HORNO MICROONDAS DE 800 WAT.								
	Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos).	2				2,00			
							2,00	65,50	131,00
01.01.06	Ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS								
	Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina colocada. (10 usos)	1				1,00			
							1,00	14,58	14,58
01.01.07	Ud CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W.								
	Ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).	1				1,00			
							1,00	15,47	15,47
01.01.08	Ud DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.								
	Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)	1				1,00			
							1,00	12,23	12,23
01.01.09	Ud BOTIQUIN DE OBRA								
	Ud. Botiquín de obra instalado.	1				1,00			
							1,00	14,85	14,85
01.01.10	Ud REPOSICIÓN DE BOTIQUIN								
	Ud. Reposición de material de botiquín de obra.	1				1,00			
							1,00	28,49	28,49
01.01.11	Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES								
	Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)	1				1,00			
							1,00	4,70	4,70
01.01.12	Ud GEL DESINFECTANTE DE MANOS								
	Ud. Botella Gel hidroalcohólico 500ml de uso industrial con dosificador, colocada.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ESS Asepeyo Olot

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		2				2,00			
							2,00	8,11	16,22
01.01.13	Ud PACK MASCARILLAS FFP2 100uds								
	Ud. Pack mascararas desechables de cinco capas para adultos, no reutilizables, transpirables plegables con pinza nasal y homologación CE, colocada.	1				1,00			
							1,00	42,73	42,73
01.01.14	Ud ADECUACIÓN ZONA USO PERSONAL OBRA								
	Unidad de adecuación de zona para uso del personal de los trabajadores en obra, incluido parte proporcional de pladur, vallas y elementos necesarios para la correcta adecuación.	3				3,00			
							3,00	38,92	116,76
01.01.15	Ud UNIDAD DESPLAZAMIENTO ZONA PERSONAL								
	Unidad de desplazamiento de zona de uso personal en función de la zona de ejecución de la obra.	3				3,00			
							3,00	40,30	120,90
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO									599,20
TOTAL CAPÍTULO 01 INST. PROVISIONALES DE OBRA									599,20

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ESS Asepeyo Olot

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIONES									
SUBCAPÍTULO 02.01 SEÑALES									
02.01.01	Ud SEÑAL STOP CON SOPORTE								
	Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)								
	Centro Asistencial	5				5,00			
							5,00	28,05	140,25
02.01.02	Ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO								
	Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.								
	Centro Asistencial	6				6,00			
							6,00	4,61	27,66
02.01.03	Ud CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE								
	Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.								
	Centro Asistencial	5				5,00			
							5,00	13,14	65,70
02.01.04	Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS								
	Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.								
		6				6,00			
							6,00	4,61	27,66
02.01.05	Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.								
	Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.								
	Centro Asistencial	3				3,00			
							3,00	19,10	57,30
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 SEÑALES									318,57
SUBCAPÍTULO 02.02 VALLAS Y ACOTAMIENTOS									
02.02.01	Ud VALLA CONTENCIÓN PEATONES								
	Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y desmontaje. (20 usos)								
	Obra	10				10,00			
							10,00	22,33	223,30
02.02.02	ml VALLA METÁLICA MÓVIL								
	ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hormigón.								
	Obra	10				10,00			
							10,00	16,11	161,10
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 VALLAS Y ACOTAMIENTOS									384,40
TOTAL CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIONES									702,97

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ESS Asepeyo Olot

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 PROTECCIONES PERSONALES									
SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIONES PARA CABEZA									
03.01.01	Ud CASCO DE SEGURIDAD								
	Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.	15				15,00			
							15,00	2,11	31,65
03.01.02	Ud PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA								
	Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.	2				2,00			
							2,00	8,53	17,06
03.01.03	Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS								
	Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.	15				15,00			
							15,00	7,87	118,05
03.01.04	Ud MASCARILLA ANTIPOLVO								
	Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.	15				15,00			
							15,00	1,97	29,55
03.01.05	Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA								
	Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.	15				15,00			
							15,00	0,48	7,20
03.01.06	Ud PROTECTORES AUDITIVOS								
	Ud. Protectores auditivos, homologados.	15				15,00			
							15,00	5,47	82,05
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIONES PARA CABEZA ...									285,56
SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO									
03.02.01	Ud MONO DE TRABAJO								
	Ud. Mono de trabajo, homologado CE.	10				10,00			
							10,00	9,59	95,90
03.02.02	Ud MANDIL SOLDADOR SERRAJE								
	Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.	2				2,00			
							2,00	10,19	20,38
03.02.05	Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS								
	Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.	10				10,00			
							10,00	15,31	153,10
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIÓN TOTAL DEL									269,38

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ESS Asepeyo Olot

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS									
03.03.01	Ud PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL								
	Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.	15				15,00			
							15,00	0,85	12,75
03.03.02	Ud PAR GUANTES AISLANTES								
	Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.	5				5,00			
							5,00	19,68	98,40
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS									111,15
SUBCAPÍTULO 03.04 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS									
03.04.01	Ud PAR BOTAS AISLANTES								
	Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.	5				5,00			
							5,00	18,15	90,75
03.04.02	Ud PAR POLAINAS SOLDADOR								
	Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.	2				2,00			
							2,00	7,21	14,42
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 PROTECCIONES DE PIES Y									105,17
SUBCAPÍTULO 03.05 PROTECCIÓN DEL OIDO									
03.05.01	Ud TAPONES ANTIRUIDO								
	Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.	15				15,00			
							15,00	0,17	2,55
03.05.02	Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST.								
	Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.	4				4,00			
							4,00	12,82	51,28
03.05.03	Ud PROTECTORES AUDITIVOS EXIG.								
	Ud. Protectores auditivos tipo orejera para, entornos exigentes, homologado CE.	2				2,00			
							2,00	17,07	34,14
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 PROTECCIÓN DEL OIDO.....									87,97

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ESS Asepeyo Olot

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 03.06 PROTECCIÓN VÍAS RESPIRATORIAS									
03.06.01	Ud MÁSCARA ANTIGAS SILICONA								
	Ud. Mascara antigás en silicona, sin filtros homologada CE	1				1,00			
							1,00	56,20	56,20
03.06.02	Ud FILTRO MÁSCARA ANTIGAS 300 cc.								
	Ud. Filtro 300 cc recambio máscara antigás, vapores orgánicos A2, inorgánicas B2, emanaciones sulfuroras E2 o amoniaco K2, homologada CE.	1				1,00			
							1,00	10,82	10,82
03.06.03	Ud RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE								
	Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.	1				1,00			
							1,00	7,06	7,06
03.06.04	Ud FILTRO RESPIRADOR BUCONASAL								
	Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, vapores orgánicos A1, inorgánicas B1, emanaciones sulfuroras E1 o amoniaco K1, homologada CE.	1				1,00			
							1,00	3,11	3,11
03.06.05	Ud FILTRO RESPI. BUCONASAL POLVO								
	Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, contra partículas de polvo 100 P3, homologada CE.	1				1,00			
							1,00	5,40	5,40
03.06.06	Ud MASCARILLA POLVOS TOXICOS FFP2								
	Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP2 con válvula, desechable, homologada CE.	10				10,00			
							10,00	1,65	16,50
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 PROTECCIÓN VÍAS									99,09
TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIONES PERSONALES.....									958,32

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ESS Asepeyo Olot

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS									
SUBCAPÍTULO 04.03 PROTECCIONES VARIAS									
04.03.02	Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B								
	Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-NOR.								
		6				6,00			
							6,00	30,62	183,72
04.03.03	Ud EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B								
	Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.								
		6				6,00			
							6,00	47,63	285,78
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 PROTECCIONES VARIAS.....									469,50
TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS									469,50
TOTAL.....									2.729,99