



## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.01.12	Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)	2				2,00			
							2,00	1,62	3,24
01.01.13	UD GEL DESINFECTANTE DE MANOS COVID Ud. Botella Gel hidroalcohólico 500ml de uso industrial con dosificador, colocada.	22				22,00			
							22,00	2,79	61,38
01.01.14	UD PACK MASCARILLAS FFP2 100uds Ud. Pack mascararas desechables de cinco capas para adultos no reutilizables, transpirables plegables con pinza nasal y homologación CE, colocada.	7				7,00			
							7,00	14,70	102,90
01.01.15	UD ADECUACIÓN ZONA USO PERSONAL OBRA Unidad de adecuación de zona para uso del personal de los trabajadores en obra, incluido parte proporcional de pladur, vallas y elementos necesarios para la correcta adecuación.	4				4,00			
							4,00	13,39	53,56
01.01.16	UD UNIDAD DESPLAZAMIENTO ZONA PERSONAL Unidad de desplazamiento de zona de uso personal en función de la zona de ejecución de la obra.	40				40,00			
							40,00	13,86	554,40
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO</b>									
<b>1.033,94</b>									
<b>SUBCAPÍTULO 01.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES</b>									
01.02.01	Ud ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.	18				18,00			
							18,00	23,71	426,78
01.02.02	Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.	18				18,00			
							18,00	20,91	376,38
01.02.03	Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.	18				18,00			
							18,00	17,36	312,48
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES</b>									
<b>1.115,64</b>									

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 01.03 ALQUILER CASETAS PREFABR. OBRA</b>									
01.03.01	<b>Ud</b> ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA Ud. Más de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.	6				6,00			
							6,00	43,67	262,02
01.03.02	<b>Ud</b> ALQUILER CASETA PARACOMEDOR VESTUARIOS Ud. Más de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios-comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.	6				6,00			
							6,00	40,73	244,38
01.03.03	<b>UD</b> ALQUILER CASETA ASEO PREFABRICADO Ud. Más de alquiler de caseta prefabricada para aseos y lavabo de obra de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un inodoro. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.	6				6,00			
							6,00	65,46	392,76
01.03.04	<b>Ud</b> TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.	6				6,00			
							6,00	300,39	1.802,34
01.03.05	<b>UD</b> UNIDAD DESPLAZAMIENTO MODULO PREFABRICADO Unidad de desplazamiento de modulo prefabricado e instalaciones temporales necesarias para su correcto funcionamiento en función de la zona de ejecución de la obra.	3				3,00			
							3,00	43,43	130,29
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 ALQUILER CASETAS PREFABR.</b>									
<b>2.831,79</b>									
<b>TOTAL CAPÍTULO 01 INST. PROVISIONALES DE OBRA.....</b>									<b>4.981,37</b>



# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 03 PROTECCIONES PERSONALES</b>									
<b>SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIONES PARA CABEZA</b>									
03.01.01	Ud					<b>CASCO DE SEGURIDAD</b>			
	Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.	30					30,00		
							30,00	0,72	21,60
03.01.02	Ud					<b>PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA</b>			
	Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.	30					30,00		
							30,00	2,94	88,20
03.01.03	Ud					<b>GAFAS CONTRA IMPACTOS</b>			
	Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.	30					30,00		
							30,00	2,71	81,30
03.01.04	Ud					<b>MASCARILLA ANTIPOLVO</b>			
	Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.	30					30,00		
							30,00	0,68	20,40
03.01.05	Ud					<b>FILTRO RECAMBIO MASCARILLA</b>			
	Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.	30					30,00		
							30,00	0,17	5,10
03.01.06	Ud					<b>PROTECTORES AUDITIVOS</b>			
	Ud. Protectores auditivos, homologados.	30					30,00		
							30,00	1,88	56,40
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIONES PARA CABEZA</b>									
<b>273,00</b>									
<b>SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO</b>									
03.02.01	Ud					<b>MONO DE TRABAJO</b>			
	Ud. Mono de trabajo, homologado CE.	30					30,00		
							30,00	3,31	99,30
03.02.02	Ud					<b>MANDIL SOLDADOR SERRAJE</b>			
	Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.	30					30,00		
							30,00	3,50	105,00
03.02.03	Ud					<b>CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A</b>			
	Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE.	30					30,00		
							30,00	15,96	478,80
03.02.04	Ud					<b>ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL</b>			
	Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.	30					30,00		
							30,00	6,35	190,50
03.02.05	Ud					<b>CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS</b>			
	Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.								

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		30				30,00			
							30,00	5,26	157,80
									<b>1.031,40</b>
	<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIÓN TOTAL DEL ...</b>								<b>1.031,40</b>
	<b>SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS</b>								
03.03.01	Ud <b>PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL</b>								
	Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.	30				30,00			
							30,00	0,30	9,00
03.03.02	Ud <b>PAR GUANTES AISLANTES</b>								
	Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.	30				30,00			
							30,00	6,78	203,40
									<b>212,40</b>
	<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS</b>								<b>212,40</b>
	<b>SUBCAPÍTULO 03.04 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS</b>								
03.04.01	Ud <b>PAR BOTAS AISLANTES</b>								
	Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.	30				30,00			
							30,00	6,23	186,90
03.04.02	Ud <b>PAR POLAINAS SOLDADOR</b>								
	Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.	10				10,00			
							10,00	2,48	24,80
									<b>211,70</b>
	<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 PROTECCIONES DE PIES Y...</b>								<b>211,70</b>
	<b>SUBCAPÍTULO 03.05 PROTECCIÓN DEL OIDO</b>								
03.05.01	Ud <b>TAPONES ANTIRUIDO</b>								
	Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.	30				30,00			
							30,00	0,06	1,80
03.05.02	Ud <b>PROTECTORES AUDITIVOS VERST.</b>								
	Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.	30				30,00			
							30,00	4,41	132,30
03.05.03	Ud <b>PROTECTORES AUDITIVOS EXIG.</b>								
	Ud. Protectores auditivos tipo orejera para, entornos exigentes, homologado CE.	30				30,00			
							30,00	5,88	176,40
									<b>310,50</b>
	<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 PROTECCIÓN DEL OIDO.....</b>								<b>310,50</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 03.06 PROTECCIÓN VÍAS RESPIRATORIAS</b>									
03.06.01	Ud MÁSCARA ANTIGAS SILICONA Ud. Mascara antigás en silicona, sin filtros homologada CE.	10				10,00			
							10,00	25,21	252,10
03.06.02	Ud FILTRO MÁSCARA ANTIGAS 300 cc. Ud. Filtro 300 cc recambio máscara antigás, vapores orgánicos A2, inorgánicas B2, emanaciones sulfuroras E2 o amoniaco K2, homologada CE.	10				10,00			
							10,00	4,21	42,10
03.06.03	Ud RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.	10				10,00			
							10,00	2,42	24,20
03.06.04	Ud FILTRO RESPIRADOR BUCONASAL Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, vapores orgánicos A1, inorgánicas B1, emanaciones sulfuroras E1 o amoniaco K1, homologada CE.	10				10,00			
							10,00	1,07	10,70
03.06.05	Ud FILTRO RESPI. BUCONASAL POLVO Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, contra partículas de polvo 100 P3, homologada CE.	10				10,00			
							10,00	1,85	18,50
03.06.06	Ud MASCARILLA POLVOS TOXICOS FFP2 Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP2 con válvula, desechable, homologada CE.	20				20,00			
							20,00	0,57	11,40
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 PROTECCIÓN VÍAS .....</b>									<b>359,00</b>
<b>SUBCAPÍTULO 03.07 PROTECCIÓN ANTICAIDAS</b>									
03.07.01	ud Arnes Anticaida Ud. arnés de seguridad para trabajo en altura con protección lumbar, anticaidas 3 puntos de anclaje, ajustable, incluido correa de pecho y muslo ajustable, correa de cintura (4 puntos ajustables), cinta de poliéster de 45mm con una resistencia mínima a la rotura de 25KN. 1 pc dorsal con anillo D para detención de caídas, 2 anillos lateral en el cinturón de la cintura para la posición de trabajo. Certificación EN361, EN358 y homologación CE.	30				30,00			
							30,00	25,01	750,30
03.07.02	ud Punto de anclaje en obra Ud. suministro e instalación de punto de anclaje permanente M12 para hormigón y parabol, incluye taco parabol expansivo, totalmente instalado, probado y funcionando.	80				80,00			
							80,00	4,53	362,40

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.07.03	<b>ud</b>								
	<b>Sistema de descuelgue vertical</b>								
	Ud. Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante, de 20 m de longitud, para asegurar hasta un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible, formada por 1 dispositivo anticaídas deslizante; 2 conectores básicos (clase B); 1 tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y 20 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo. Incluso elementos para fijación mecánica a paramento de las placas de anclaje.	20				20,00			
							20,00	72,99	1.459,80
	<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 PROTECCIÓN ANTICAIDAS ...</b>								<b>2.572,50</b>
	<b>TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIONES PERSONALES .....</b>								<b>4.970,50</b>



# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
04.02.06	<b>M2</b> TABIQUE PLADUR 76/400 (46) LM M2. Tabique formado por una placa PLADUR® tipo N de 15 mm. de espesor, a cada lado de una estructura de acero galvanizado de 46 mm. de ancho, a base de Montantes PLADUR® (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm. y Canales PLADUR® (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique terminado de 76 mm. Parte proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1). Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR.	100					100,00	11,55	1.155,00	
04.02.07	<b>u</b> PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 80x200 cm GALVANIZADA Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 80x200 cm realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marca CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. PUERTA ENTRADA OBRA	20					20,00	25,06	501,20	
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECCIONES VERTICALES</b>									<b>2.414,20</b>	
<b>SUBCAPÍTULO 04.03 PROTECCIONES VARIAS</b>										
04.03.01	<b>Ud</b> CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA. Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. Centro Asistencial	7						7,00	512,59	3.588,13
04.03.02	<b>Ud</b> EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-NOR.	20					20,00	10,54	210,80	
04.03.03	<b>Ud</b> EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.	20					20,00	25,94	518,80	
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 PROTECCIONES VARIAS .....</b>									<b>4.317,73</b>	
<b>TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS .....</b>									<b>7.526,33</b>	
<b>TOTAL .....</b>									<b>20.000,00</b>	

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS</b>					
<b>SUBCAPÍTULO 01.01 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO</b>					
<b>01.01.01</b>	<b>Ud</b>	<b>TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL</b>			
		Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)			
U01AA011	0,019 Hr	Peón suelto	21,90	0,42	
U42AG201	0,100 Ud	Taquilla metálica individual	23,28	2,33	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	2,80	0,08	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,83</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>01.01.02</b>	<b>Ud</b>	<b>BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS</b>			
		Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)			
U01AA011	0,019 Hr	Peón suelto	21,90	0,42	
U42AG210	0,100 Ud	Banco polipropileno 5 pers.	42,79	4,28	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	4,70	0,14	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,84</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>01.01.03</b>	<b>Ud</b>	<b>JABONERA INDUSTRIAL</b>			
		Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)			
U01AA011	0,020 Hr	Peón suelto	21,90	0,44	
U42AG401	0,100 Ud	Jabonera industr.a.inoxidab.	5,54	0,55	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	1,00	0,03	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1,02</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS					
<b>01.01.04</b>	<b>Ud</b>	<b>ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS</b>			
		Ud. Espejo de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).			
U01AA011	0,015 Hr	Peón suelto	21,90	0,33	
U42AG408	1,000 Ud	Espejo 80x60 cm. vestuarios	10,31	10,31	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	10,60	0,32	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,96</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>01.01.05</b>	<b>Ud</b>	<b>PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA</b>			
		Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado. (10 usos)			
U01AA011	0,020 Hr	Peón suelto	21,90	0,44	
U42AG410	0,100 Ud	Portarroll.ind.c/cerr.a.ino.	5,57	0,56	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	1,00	0,03	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1,03</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS					
<b>01.01.06</b>	<b>Ud</b>	<b>HORNO MICROONDAS DE 800 WAT.</b>			
		Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos).			
U01AA011	0,002 Hr	Peón suelto	21,90	0,04	
U42AG620	0,200 Ud	Homo microondas de 800 wat.	29,01	5,80	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	5,80	0,17	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>6,01</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS					
<b>01.01.07</b>	<b>Ud</b>	<b>MESA MELAMINA 10 PERSONAS</b>			
		Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina colocada.			
U01AA011	0,020 Hr	Peón suelto	21,90	0,44	
U42AG630	0,100 Ud	Mesa melamina 10 personas.	44,26	4,43	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	4,90	0,15	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>5,02</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS					

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>01.01.08</b>	<b>Ud</b>	<b>CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W.</b>			
		Ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).			
U01AA011	0,010 Hr	Peón suelto	21,90	0,22	
U42AG640	0,500 Ud	Convector eléctrico de 1.000 wat.	9,90	4,95	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	5,20	0,16	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>5,33</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>01.01.09</b>	<b>Ud</b>	<b>DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.</b>			
		Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho,			
U01AA011	0,005 Hr	Peón suelto	21,90	0,11	
U42AG700	0,100 Ud	Deposito de basuras de 800 l.	39,76	3,98	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	4,10	0,12	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,21</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
<b>01.01.10</b>	<b>Ud</b>	<b>BOTIQUIN DE OBRA</b>			
		Ud. Botiquín de obra instalado.			
U42AG801	1,000 Ud	Botiquín de obra.	4,96	4,96	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	5,00	0,15	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>5,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
<b>01.01.11</b>	<b>Ud</b>	<b>REPOSICIÓN DE BOTIQUIN</b>			
		Ud. Reposición de material de botiquín de obra.			
U42AG810	1,000 Ud	Reposición de botiquín.	9,48	9,48	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	9,50	0,29	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>9,77</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>01.01.12</b>	<b>Ud</b>	<b>CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES</b>			
		Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)			
U42AG820	0,050 Ud	Camilla portatil evacuaciones	31,40	1,57	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	1,60	0,05	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1,62</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>01.01.13</b>	<b>UD</b>	<b>GEL DESINFECTANTE DE MANOS COVID</b>			
		Ud. Botella Gel hidroalcohólico 500ml de uso industrial con dosificador, colocada.			
U01AA011	0,020 Hr	Peón suelto	21,90	0,44	
U42AG404	1,000 Ud	Botella Gel desinfectante COVID	2,27	2,27	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	2,70	0,08	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,79</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>01.01.14</b>	<b>UD</b>	<b>PACK MASCARILLAS FFP2 100uds</b>			
		Ud. Pack mascararas desechables de cinco capas para adultosm no reutilizables, transpirables plegables con pinza			
U01AA011	0,020 Hr	Peón suelto	21,90	0,44	
U43SEW456	1,000 Ud	Pack Mascararas desechables FFP2	13,83	13,83	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	14,30	0,43	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>14,70</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>01.01.15</b>	<b>UD</b>	<b>ADECUACIÓN ZONA USO PERSONAL OBRA</b>			
		Unidad de adecuación de zona para uso del personal de los trabajadores en obra, incluido parte proporcional de pladur, vallas y elementos necesarios para la correcta adecuación.			
U01AA011	0,020 Hr	Peón suelto	21,90	0,44	
W5WQ54	1,000 Ud	Unidad de adecuación con p.p pladur	12,56	12,56	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	13,00	0,39	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>13,39</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>01.01.16</b>	<b>UD</b>	<b>UNIDAD DESPLAZAMIENTO ZONA PERSONAL</b>			
		Unidad de desplazamiento de zona de uso personal en función de la zona de ejecución de la obra.			
U01AA011	0,020 Hr	Peón suelto	21,90	0,44	
Q4WQA34	1,000 Ud	Unidad desplazamiento	13,01	13,01	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	13,50	0,41	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>13,86</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>SUBCAPÍTULO 01.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES</b>					
<b>01.02.01</b>	<b>Ud</b>	<b>ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA</b>			
		Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.			
U42AE001	1,000 Ud	Acomet.prov.elect.a caseta.	23,02	23,02	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	23,00	0,69	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>23,71</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>01.02.02</b>	<b>Ud</b>	<b>ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA</b>			
		Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.			
U42AE101	1,000 Ud	Acomet.prov.fontan.a caseta.	20,30	20,30	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	20,30	0,61	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>20,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>01.02.03</b>	<b>Ud</b>	<b>ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA</b>			
		Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.			
U42AE201	1,000 Ud	Acomet.prov.saneamt.a caseta.	16,85	16,85	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	16,90	0,51	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>17,36</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 01.03 ALQUILER CASETAS PREFABR. OBRA</b>					
<b>01.03.01</b>	<b>Ud</b>	<b>ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA</b>			
		Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso			
U42AA210	1,000 Ud	Alquiler caseta prefa.oficina	42,40	42,40	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	42,40		1,27
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>43,67</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>01.03.02</b>	<b>Ud</b>	<b>ALQUILER CASETA PARACOMEDOR VESTUARIOS</b>			
		Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios-comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso			
U42AA810	1,000 Ud	Alquiler caseta p.vestuarios	39,54	39,54	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	39,50		1,19
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>40,73</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>01.03.03</b>	<b>UD</b>	<b>ALQUILER CASETA ASEO PREFABRICADO</b>			
		Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos y lavabo de obra de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro platos de ducha, pila de cu-			
U01AA011	0,020 Hr	Peón suelto	21,90		0,44
WASRWQR	1,000 Ud	Alquiler caseta prefabricada aseo con lavabo y ducha	63,11	63,11	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	63,60		1,91
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>65,46</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>01.03.04</b>	<b>Ud</b>	<b>TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA</b>			
		Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.			
U01AA011	0,197 Hr	Peón suelto	21,90		4,31
U42AA820	1,000 Ud	Transporte caseta prefabricada	287,33	287,33	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	291,60		8,75
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>300,39</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>01.03.05</b>	<b>UD</b>	<b>UNIDAD DESPLAZAMIENTO MODULO PREFABRICADO</b>			
		Unidad de desplazamiento de modulo prefabricado e instalaciones temporales necesarias para su correcto funcio-			
U01AA011	0,020 Hr	Peón suelto	21,90		0,44
EYTSERT	1,000 ud	Unidad de desplazamiento	41,72	41,72	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	42,20		1,27
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>43,43</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIONES</b>					
<b>SUBCAPÍTULO 02.01 SEÑALES</b>					
<b>02.01.01</b>	<b>Ud</b>	<b>SEÑAL STOP CON SOPORTE</b>			
		Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3			
U01AA011	0,001 Hr	Peón suelto	21,90	0,02	
U42CA001	0,262 Ud	Señal circular D=600 mm	18,43	4,83	
U42CA501	0,263 Ud	Soporte metálico para señal	3,40	0,89	
A02AA510	0,060 M3	HORMIGÓN H-200/40 elab. obra	60,47	3,63	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	9,40	0,28	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>9,65</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>02.01.02</b>	<b>Ud</b>	<b>CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO</b>			
		Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y			
U01AA011	0,010 Hr	Peón suelto	21,90	0,22	
U42CA254	1,000 Ud	Cartel de prohibido el paso a obra	1,32	1,32	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	1,50	0,05	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1,59</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>02.01.03</b>	<b>Ud</b>	<b>CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE</b>			
		Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3			
U01AA011	0,001 Hr	Peón suelto	21,90	0,02	
U42CA005	0,180 Ud	Cartel indic.nor.0.30x0.30 m	1,10	0,20	
U42CA501	0,160 Ud	Soporte metálico para señal	3,40	0,54	
A02AA510	0,060 M3	HORMIGÓN H-200/40 elab. obra	60,47	3,63	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	4,40	0,13	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,52</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>02.01.04</b>	<b>Ud</b>	<b>CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS</b>			
		Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y des-			
U01AA011	0,010 Hr	Peón suelto	21,90	0,22	
U42CA258	1,000 Ud	Cartel de peligro zona de obras	1,32	1,32	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	1,50	0,05	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1,59</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>02.01.05</b>	<b>Ud</b>	<b>CARTEL COMBINADO 100X70 CM.</b>			
		Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y des-			
U01AA011	0,015 Hr	Peón suelto	21,90	0,33	
U42CA260	1,000 Ud	Cartel combinado de 100x70 cm.	6,04	6,04	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	6,40	0,19	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>6,56</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 02.02 VALLAS Y ACOTAMIENTOS</b>					
<b>02.02.01</b>	<b>Ud</b>	<b>VALLA CONTENCIÓN PEATONES</b>			
		Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y			
U01AA011	0,005 Hr	Peón suelto	21,90	0,11	
U42CC040	1,000 Ud	Valla contención peatones	7,35	7,35	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	7,50	0,23	

**TOTAL PARTIDA..... 7,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>02.02.02</b>	<b>ml</b>	<b>VALLA METÁLICA MÓVIL</b>			
		MI. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hormigón.			
U01AA011	0,020 Hr	Peón suelto	21,90	0,44	
U42CC254	1,000 MI	Valla metálica móvil 3,50x2,00	2,69	2,69	
WSA	1,000 Ud	Tupido malla	1,68	1,68	
U42CC260	0,110 Ud	Soporte de hormigón para valla	1,66	0,18	
U42CC040	0,050 Ud	Valla contención peatones	7,35	0,37	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	5,40	0,16	

**TOTAL PARTIDA..... 5,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 03 PROTECCIONES PERSONALES</b>					
<b>SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIONES PARA CABEZA</b>					
<b>03.01.01</b>	<b>Ud</b>	<b>CASCO DE SEGURIDAD</b>			
		Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.			
U42EA001	1,000 Ud	Casco de seguridad homologado	0,70	0,70	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	0,70	0,02	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,72</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>03.01.02</b>	<b>Ud</b>	<b>PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA</b>			
		Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.			
U42EA201	1,000 Ud	Pantalla seguri.para soldador	2,85	2,85	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	2,90	0,09	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,94</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>03.01.03</b>	<b>Ud</b>	<b>GAFAS CONTRA IMPACTOS</b>			
		Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.			
U42EA220	1,000 Ud	Gafas contra impactos.	2,63	2,63	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	2,60	0,08	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,71</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>03.01.04</b>	<b>Ud</b>	<b>MASCARILLA ANTIPOLVO</b>			
		Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.			
U42EA401	1,000 Ud	Mascarilla antipolvo	0,66	0,66	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	0,70	0,02	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,68</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>03.01.05</b>	<b>Ud</b>	<b>FILTRO RECAMBIO MASCARILLA</b>			
		Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.			
U42EA410	1,000 Ud	Filtr.recambio masc.antipol.	0,16	0,16	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	0,20	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,17</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
<b>03.01.06</b>	<b>Ud</b>	<b>PROTECTORES AUDITIVOS</b>			
		Ud. Protectores auditivos, homologados.			
U42EA601	1,000 Ud	Protectores auditivos.	1,83	1,83	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	1,80	0,05	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1,88</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO</b>					
<b>03.02.01</b>	<b>Ud</b>	<b>MONO DE TRABAJO</b>			
		Ud. Mono de trabajo, homologado CE.			
U42EC001	1,000 Ud	Mono de trabajo.	3,21	3,21	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	3,20	0,10	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>03.02.02</b>	<b>Ud</b>	<b>MANDIL SOLDADOR SERRAJE</b>			
		Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.			
U42EC030	1,000 Ud	Mandil de cuero para soldador	3,40	3,40	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	3,40	0,10	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,50</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
<b>03.02.03</b>	<b>Ud</b>	<b>CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A</b>			
		Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 2 mosquetos-			
U42EC401	1,000 Ud	Cinturón de seguridad homologado	15,49	15,49	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	15,50	0,47	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>15,96</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>03.02.04</b>	<b>Ud</b>	<b>ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL</b>			
		Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de ace-			
U42EC440	1,000 Ud	Arnés seguridad amarre dorsal	6,16	6,16	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	6,20	0,19	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>6,35</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>03.02.05</b>	<b>Ud</b>	<b>CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS</b>			
		Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.			
U42EC520	1,000 Ud	Cinturón porta herramientas.	5,11	5,11	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	5,10	0,15	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>5,26</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
<b>SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS</b>					
<b>03.03.01</b>	<b>Ud</b>	<b>PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL</b>			
		Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.			
U42EE001	1,000 Ud	Par de guantes de goma.	0,29	0,29	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	0,30	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,30</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
<b>03.03.02</b>	<b>Ud</b>	<b>PAR GUANTES AISLANTES</b>			
		Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.			
U42EE030	1,000 Ud	P.de guantes aislante electri	6,58	6,58	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	6,60	0,20	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>6,78</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 03.04 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS</b>					
<b>03.04.01</b>	<b>Ud</b>	<b>PAR BOTAS AISLANTES</b>			
		Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.			
U42EG030	1,000 Ud	Par de botas aislantes elect.	6,05	6,05	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	6,10	0,18	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>6,23</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
<b>03.04.02</b>	<b>Ud</b>	<b>PAR POLAINAS SOLDADOR</b>			
		Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.			
U42EG401	1,000 Ud	Par de polainas para soldador	2,41	2,41	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	2,40	0,07	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,48</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>SUBCAPÍTULO 03.05 PROTECCIÓN DEL OIDO</b>					
<b>03.05.01</b>	<b>Ud</b>	<b>TAPONES ANTIRUIDO</b>			
		Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.			
U42ED105	1,000 Ud	Tapones antiruido	0,06	0,06	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	0,10	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,06</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
<b>03.05.02</b>	<b>Ud</b>	<b>PROTECTORES AUDITIVOS VERST.</b>			
		Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.			
U42ED110	1,000 Ud	Protectores auditivos verst.	4,28	4,28	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	4,30	0,13	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,41</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>03.05.03</b>	<b>Ud</b>	<b>PROTECTORES AUDITIVOS EXIG.</b>			
		Ud. Protectores auditivos tipo orejera para, entornos exigentes, homologado CE.			
U42ED115	1,000 Ud	Protectores auditivos exig.	5,71	5,71	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	5,70	0,17	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>5,88</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>SUBCAPÍTULO 03.06 PROTECCIÓN VÍAS RESPIRATORIAS</b>					
<b>03.06.01</b>	<b>Ud</b>	<b>MÁSCARA ANTIGAS SILICONA</b>			
		Ud. Mascara antigás en silicona, sin filtros homologada CE			
U42EB105	1,000 Ud	Mascara antigas silicona	24,47	24,47	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	24,50	0,74	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>25,21</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
<b>03.06.02</b>	<b>Ud</b>	<b>FILTRO MÁSCARA ANTIGAS 300 cc.</b>			
		Ud. Filtro 300 cc recambio máscara antigás, vapores orgánicos A2, inorgánicas B2, emanaciones sulfuroras E2 o			
U42EB110	1,000 Ud	Filtro 300 cc mascara antigas	4,09	4,09	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	4,10	0,12	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,21</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
<b>03.06.03</b>	<b>Ud</b>	<b>RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE</b>			
		Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.			
U42EB115	1,000 Ud	Respirador buconasal doble	2,35	2,35	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	2,40	0,07	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,42</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>03.06.04</b>	<b>Ud</b>	<b>FILTRO RESPIRADOR BUCONASAL</b>			
		Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, vapores orgánicos A1, inorgánicas B1, emanaciones sulfu- roras E1 o amoniaco K1, homologada CE.			
U42EB120	1,000 Ud	Filtro 100 cc Resp. buconasal	1,04	1,04	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	1,00	0,03	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1,07</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
<b>03.06.05</b>	<b>Ud</b>	<b>FILTRO RESPI. BUCONASAL POLVO</b>			
		Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, contra partículas de polvo 100 P3, homologada CE.			
U42EB125	1,000 Ud	Filtro 100 cc Resp. buco.polvo	1,80	1,80	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	1,80	0,05	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1,85</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>03.06.06</b>	<b>Ud</b>	<b>MASCARILLA POLVOS TOXICOS FFP2</b>			
		Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP2 con válvula, desechable, homologada CE.			
U42EB135	1,000 Ud	Mascarilla pol. TOXIC FFP2	0,55	0,55	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	0,60	0,02	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,57</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>SUBCAPÍTULO 03.07 PROTECCIÓN ANTICAIDAS</b>					
<b>03.07.01</b>	<b>ud</b>	<b>Arnes Anticaida</b>			
		Ud. amés de seguridad para trabajo en altura con protección lumbar, anticaidas 3 puntos de anclaje, ajustable, in- cluido correa de pecho y muslo ajustable, correa de cintura (4 puntos ajustables), cinta de poliester de 45mm con una resistencia mínima a la rotura de 25KN. 1 pc dorsal con anillo D para detención de caidas, 2 anillos d lateral en el cinturón de la cintura para la posición de trabajo. Certificación EN361, EN358 y homologación CE.			
AW5TRASWTW	1,000 UD	Arnes seguridad trabajo en altura	24,28	24,28	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	24,30	0,73	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>25,01</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS					
<b>03.07.02</b>	<b>ud</b>	<b>Punto de anclaje en obra</b>			
		Ud. suministro e instalación de punto de anclaje permanente M12 para hormigón y parabol, incluye taco parabol			
U01AA011	0,020 Hr	Peón suelto	21,90	0,44	
SAEAER	1,000 Ud	Punto de anclaje	3,96	3,96	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	4,40	0,13	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,53</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>03.07.03</b>	<b>ud</b>	<b>Sistema de descuelgue vertical</b>			
		Ud. Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaidas deslizante, de 20 m de longitud, para asegurar hasta un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible, formada por 1 dispositivo anticaidas deslizante; 2 conectores básicos (clase B); 1 tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y 20 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo. Incluso elementos para fijación mecánica a para-			
SE55554	1,000 Ud	Sistema de descuelgue vertical	x 1,25	56,69	70,86
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)		70,90	2,13
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>72,99</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS</b>					
<b>SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECCIONES HORIZONTALES</b>					
<b>04.01.01</b>	<b>M2</b>	<b>TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS</b>			
		M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablonces de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación. (Amortización en dos			
U01AA011	0,039 Hr	Peón suelto	21,90	0,85	
U42GC206	0,500 M2	Tapa provisional huecos	7,49	3,75	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	4,60	0,14	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,74</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>04.01.02</b>	<b>Ud</b>	<b>TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA</b>			
		Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablonces de madera de			
U01AA011	0,015 Hr	Peón suelto	21,90	0,33	
U42GC208	0,500 Ud	Tapa provisional para arqueta	3,74	1,87	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	2,20	0,07	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,27</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
<b>04.01.03</b>	<b>Ud</b>	<b>TAPA PROVISIONAL PARA POZO</b>			
		Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablonces de madera de			
U01AA011	0,020 Hr	Peón suelto	21,90	0,44	
U42GC209	0,500 Ud	Tapa provisional para pozo	4,80	2,40	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	2,80	0,08	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,92</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECCIONES VERTICALES</b>					
<b>04.02.01</b>	<b>MI</b>	<b>RED SEGUG. PERÍMETRO FORJ. 1ª PUES.</b>			
		MI. Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de red, pescante y cuerdas de unión de pa-			
U01AA008	0,021 Hr	Oficial segunda	22,05	0,46	
U01AA011	0,021 Hr	Peón suelto	21,90	0,46	
U42GC010	0,030 Ud	Pescante metálico.	12,88	0,39	
U42GA001	6,000 M2	Red de seguridad h=10 m.	0,25	1,50	
U42GC001	0,250 Ud	Anclaje soporte pescante.	0,19	0,05	
U42GC005	2,000 Ud	Anclaje red a forjado.	0,08	0,16	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	3,00	0,09	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
<b>04.02.02</b>	<b>MI</b>	<b>RED SEG. PERÍMETRO FORJ. PUES. SUC.</b>			
		MI. Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de red, pescante y cuerdas de unión de pa-			
U01AA008	0,006 Hr	Oficial segunda	22,05	0,13	
U01AA011	0,006 Hr	Peón suelto	21,90	0,13	
U42GC010	0,030 Ud	Pescante metálico.	12,88	0,39	
U42GA001	6,000 M2	Red de seguridad h=10 m.	0,25	1,50	
U42GC001	0,250 Ud	Anclaje soporte pescante.	0,19	0,05	
U42GC005	2,000 Ud	Anclaje red a forjado.	0,08	0,16	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	2,40	0,07	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,43</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>04.02.03</b>	<b>MI</b>	<b>RED VERTICAL PERÍMETRO FORJADO</b>			
		MI. Red vertical en todo el perímetro del forjado a desencofrar de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75			
U01AA008	0,010 Hr	Oficial segunda	22,05	0,22	
U01AA011	0,010 Hr	Peón suelto	21,90	0,22	
U42GA001	0,300 M2	Red de seguridad h=10 m.	0,25	0,08	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	0,50	0,02	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,54</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>04.02.04</b>	<b>M2</b>	<b>PROTECC. ANDAMIO MALLA TUPIDA</b>			
		M2. Protección vertical de andamio con malla tupida plástica, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos			
U01AA011	0,020 Hr	Peón suelto	21,90	0,44	
U42GA150	0,500 M2	Malla tupida tej.sintético	0,16	0,08	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	0,50	0,02	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,54</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>04.02.05</b>	<b>M2</b>	<b>RED VERTICAL PROTECCIÓN HUECOS</b>			
		M2. Red vertical para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso colo-			
U01AA008	0,006 Hr	Oficial segunda	22,05	0,13	
U01AA011	0,006 Hr	Peón suelto	21,90	0,13	
U42GA001	0,300 M2	Red de seguridad h=10 m.	0,25	0,08	
U42GC005	1,500 Ud	Anclaje red a forjado.	0,08	0,12	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	0,50	0,02	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,48</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>04.02.06</b>	<b>M2</b>	<b>TABIQUE PLADUR 76/400 (46) LM</b>			
		M2. Tabique formado por una placa PLADUR® tipo N de 15 mm. de espesor, a cada lado de una estructura de acero galvanizado de 46 mm. de ancho, a base de Montantes PLADUR® (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm. y Canales PLADUR® (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique terminado de 76 mm. Parte proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad de termi-			
U01AA501	0,310 Hr	Cuadrilla A	8,83	2,74	
U10JA003	4,000 M2	Placa Pladur N-15 mm.	1,29	5,16	
U10JA056	0,900 Kg	Pasta para juntas s/n Pladur	0,25	0,23	
U10JA050	3,150 MI	Cinta Juntas Placas Pladur	0,01	0,03	
U10JA132	3,500 MI	Montante acero galv. 46mm.	0,57	2,00	
U10JA110	0,950 MI	Canal 48 mm.	0,51	0,48	
U10JA196	3,000 Ud	Tornillo PLADUR® MM 3,5 x 9,5	0,01	0,03	
U10JA052	0,150 MI	Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m)	0,15	0,02	
U10JA192	42,000 Ud	Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 25	0,01	0,42	
U10JA082	0,950 MI	Junta estanca de 46 mm Pladur	0,10	0,10	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	11,20	0,34	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>11,55</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>04.02.07</b>	<b>u</b>	<b>PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 80x200 cm GALVANIZADA</b>			
		Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 80x200 cm realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según			
O01OB130	0,119 h	Oficial 1º cerrajero	23,74	2,83	
O01OB140	0,100 h	Ayudante cerrajero	21,90	2,19	
P13P020	1,000 u	Puerta chapa lisa galvanizada 80x200 cm	20,04	20,04	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>25,06</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS					

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 04.03 PROTECCIONES VARIAS</b>					
04.03.01	Ud	<b>CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.</b> Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas			
U01AA007	0,035 Hr	Oficial primera	23,10	0,81	
U01AA009	0,034 Hr	Ayudante	21,90	0,74	
U42GE700	1,000 Ud	Cuadro general de obra hasta 26Kw	496,11	496,11	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	497,70	14,93	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>512,59</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
04.03.02	Ud	<b>EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B</b> Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con di-			
U01AA011	0,010 Hr	Peón suelto	21,90	0,22	
U35AA006	1,000 Ud	Extintor polvo ABC 6 Kg.	10,01	10,01	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	10,20	0,31	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,54</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
04.03.03	Ud	<b>EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B</b> Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma			
U01AA011	0,010 Hr	Peón suelto	21,90	0,22	
U35AA310	1,000 Ud	Extint.nieve carbónica 5 Kg.	24,96	24,96	
%CI	3,000 %	Costes indirectos..(s/total)	25,20	0,76	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>25,94</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

# RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	INST. PROVISIONALES DE OBRA.....	4.981,37	24,91
2	SEÑALIZACIONES.....	2.521,80	12,61
3	PROTECCIONES PERSONALES.....	4.970,50	24,85
4	PROTECCIONES COLECTIVAS.....	7.526,33	37,63
	<b>TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL</b>	<b>20.000,00</b>	
	13,00 % Gastos generales.....	2.600,00	
	6,00 % Beneficio industrial.....	1.200,00	
	<b>SUMA DE G.G. y B.I.</b>	<b>3.800,00</b>	
	<b>TOTAL VALOR ESTIMADO DE CONTRATO</b>	<b>23.800,00</b>	
	21,00 % I.V.A. ....	4.998,00	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN</b>	<b>28.798,00</b>	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS

, a 03 de febrero de 2025.

El promotor

La dirección facultativa