

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ESYS CENTRO ASIST. ASEPEYO GRANADA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 26 SEGURIDAD Y SALUD						
SUBCAPÍTULO 26.01 INST. PROVISIONALES DE OBRA						
APARTADO 26.01.01 ALQUILER CASETAS PREFABR. OBRA						
26.01.01.01		Ud	ALQUILER CASETA ASEO 1,35x1,35m			
			Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35m con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa turca y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. Con automático magnetotérmico.			
U42AA402	1,000	Ud	Alquiler caseta aseo 1,35x1,35 m	98,20	98,20	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	98,20	2,95	
TOTAL PARTIDA						
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
26.01.01.02		Ud	ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS			
			Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6,00x2,35 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.			
U42AA810	1,000	Ud	Alquiler caseta para vestuarios	117,00	117,00	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	117,00	3,51	
TOTAL PARTIDA						
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
26.01.01.03		Ud	TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA			
			Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.			
U01AA011	2,000	h	Peón suelto	9,32	18,64	
U42AA820	1,000	Ud	Transporte caseta prefabricada	185,25	185,25	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	203,90	6,12	
TOTAL PARTIDA						
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS						
APARTADO 26.01.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES						
26.01.02.01		Ud	ACOMETIDA PROVISIONAL ELÉCTRICA A CASETA			
			Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.			
U42AE001	1,000	Ud	Acometida provisional eléctrica a caseta	99,45	99,45	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	99,50	2,99	
TOTAL PARTIDA						
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
26.01.02.02		Ud	ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA			
			Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.			
U42AE101	1,000	Ud	Acometida provisional fontanería a caseta	87,75	87,75	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	87,80	2,63	
TOTAL PARTIDA						
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
26.01.02.03		Ud	ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA			
			Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.			
U42AE201	1,000	Ud	Acomet.prov.saneamt.a caseta.	72,80	72,80	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	72,80	2,18	
TOTAL PARTIDA						
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid

Documento registrado con el número: 2306753/01 el día 13/06/2023. Puede validar el documento FV12979359.

JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegiado nº 0016540

VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ESYS CENTRO ASIST. ASEPEYO GRANADA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 26.01.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO						
26.01.03.01		Ud	BOTIQUÍN DE OBRA			
			Ud. Botiquín de obra instalado.			
U42AG801	1,000	u	Botiquín de obra	21,43	21,43	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	21,40	0,64	
TOTAL PARTIDA						22,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
26.01.03.02		Ud	REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN			
			Ud. Reposición de material de botiquín de obra.			
U42AG810	1,000	u	Reposición de botiquín	41,15	41,15	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	41,20	1,24	
TOTAL PARTIDA						42,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
SUBCAPÍTULO 26.02 SEÑALIZACIONES						
APARTADO 26.02.01 SEÑALES						
26.02.01.01		Ud	CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE			
			Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.			
U01AA011	0,300	h	Peón suelto	9,32	2,80	
U42CA005	1,000	u	Cartel indicativo normalizado 0,30x0,30 m	4,75	4,75	
U42CA501	0,330	u	Soporte metálico para señal	14,70	4,85	
A02AA510	0,060	m³	Hormigón H-200/40 elab. obra	109,10	6,55	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	19,00	0,57	
TOTAL PARTIDA						19,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
26.02.01.02		Ud	CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO			
			Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30m sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.			
U01AA011	0,100	h	Peón suelto	9,32	0,93	
U42CA254	1,000	u	Cartel de prohibido el paso a obra	5,72	5,72	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	6,70	0,20	
TOTAL PARTIDA						6,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
26.02.01.03		Ud	CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN			
			Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30m sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.			
U01AA011	0,100	h	Peón suelto	9,32	0,93	
U42CA256	1,000	u	Cartel de uso obligatorio cinturón	5,72	5,72	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	6,70	0,20	
TOTAL PARTIDA						6,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
26.02.01.04		Ud	CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS			
			Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30m sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.			
U01AA011	0,100	h	Peón suelto	9,32	0,93	
U42CA258	1,000	u	Cartel de peligro zona de obras	5,72	5,72	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	6,70	0,20	
TOTAL PARTIDA						6,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid

Documento registrado con el número: 2306753/01 el día 13/06/2023. Puede validar el documento FV12979359-64EC4

JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegiado nº 0016540

VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ESYS CENTRO ASIST. ASEPEYO GRANADA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

APARTADO 26.02.02 VALLAS Y ACOTAMIENTOS

26.02.02.01		Ud	VALLA CONTENCIÓN PEATONES			
			Ud. Valla autónoma metálica de 2,5m de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y desmontaje. (20 usos)			
U01AA011	0,050	h	Peón suelto	9,32	0,47	
U42CC040	0,050	u	Valla contención peatones	31,75	1,59	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	2,10	0,06	

TOTAL PARTIDA 2,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

26.02.02.02		m	CINTA DE BALIZAMIENTO R/B			
			Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.			
U01AA011	0,100	h	Peón suelto	9,32	0,93	
U42CC230	1,000	m	Cinta de balizamiento reflectante	0,37	0,37	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	1,30	0,04	

TOTAL PARTIDA 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 26.03 PROTECCIONES PERSONALES

APARTADO 26.03.01 PROTECCIONES PARA CABEZA

26.03.01.01		Ud	CASCO DE SEGURIDAD			
			Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.			
U42EA001	1,000	u	Casco de seguridad homologado	2,95	2,95	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	3,00	0,09	

TOTAL PARTIDA 3,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

26.03.01.02		Ud	MASCARILLA ANTIPOLVO			
			Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.			
U42EA401	1,000	u	Mascarilla antipolvo	2,75	2,75	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	2,80	0,08	

TOTAL PARTIDA 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

26.03.01.03		Ud	FILTRO RECAMBIO MASCARILLA			
			Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.			
U42EA410	1,000	u	Filtro recambio mascarilla antipolvo	0,66	0,66	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	0,70	0,02	

TOTAL PARTIDA 0,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

26.03.01.04		Ud	GAFAS CONTRA IMPACTOS			
			Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.			
U42EA220	1,000	u	Gafas contra impactos	11,02	11,02	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	11,00	0,33	

TOTAL PARTIDA 11,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

26.03.01.05		Ud	GAFAS ANTIPOLVO			
			Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.			
U42EA230	1,000	u	Gafas antipolvo	2,44	2,44	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	2,40	0,07	

TOTAL PARTIDA 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid

Documento registrado con el número: 2306753/01 el día 13/06/2023. Puede validar el documento FV12979359-64EC4

JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegado nº 0016540

VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ESYS CENTRO ASIST. ASEPEYO GRANADA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.03.01.06		Ud	PROTECTORES AUDITIVOS			
			Ud. Protectores auditivos, homologados.			
U42EA601	1,000	u	Protectores auditivos	7,89	7,89	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	7,90	0,24	
TOTAL PARTIDA						8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

APARTADO 26.03.02 PROTECCIONES DE MANOS Y BRAZOS

26.03.02.01		Ud	PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL			
			Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.			
U42EE001	1,000	u	Par de guantes de goma	1,19	1,19	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	1,20	0,04	
TOTAL PARTIDA						

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

26.03.02.02		Ud	PAR GUANTES LONA/SERRAJE			
			Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.			
U42EE012	1,000	u	Par guantes lona/serraje	2,57	2,57	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	2,60	0,08	
TOTAL PARTIDA						2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

26.03.02.03		Ud	PAR GUANTES NEOPRENO 100%			
			Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.			
U42EE010	1,000	u	Par guantes neopreno 100%	3,10	3,10	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	3,10	0,09	
TOTAL PARTIDA						3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

26.03.02.04		Ud	PAR GUANTES AISLANTES			
			Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.			
U42EE030	1,000	u	Par de guantes aislante eléctricos	27,55	27,55	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	27,60	0,83	
TOTAL PARTIDA						28,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid

Documento registrado con el número: 2306753/01 el día 13/06/2023. Puede validar el documento FV12979359-64EC4

JOSÉ JORGE NIESTA TOMÁS, Colegiado nº 0016540

VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ESYS CENTRO ASIST. ASEPEYO GRANADA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 26.03.03 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS						
26.03.03.01		Ud	PAR BOTAS SEGURIDAD SERRAJE CON PUNTERA			
			Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.			
U42EG010	1,000	u	Par de botas seguridad con punta serraje	20,85	20,85	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	20,90	0,63	
TOTAL PARTIDA						21,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
26.03.03.02		Ud	PAR BOTAS AISLANTES			
			Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.			
U42EG030	1,000	u	Par de botas aislantes eléctricas	25,40	25,40	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	25,40	0,76	
TOTAL PARTIDA						26,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
26.03.03.03		Ud	PAR RODILLERAS DE CAUCHO			
			Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.			
U42EG425	1,000	u	Par de rodilleras de caucho	16,48	16,48	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	16,50	0,50	
TOTAL PARTIDA						16,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
APARTADO 26.03.04 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO						
26.03.04.01		Ud	MONO DE TRABAJO			
			Ud. Mono de trabajo, homologado CE.			
U42EC001	1,000	u	Mono de trabajo	13,84	13,84	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	13,80	0,41	
TOTAL PARTIDA						14,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
26.03.04.02		Ud	PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO			
			Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.			
U42EC050	1,000	u	Peto reflectante butano/amarillo	18,93	18,93	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	18,90	0,57	
TOTAL PARTIDA						19,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
26.03.04.03		Ud	LÍNEA DE ANCLAJE VERTICAL TEMPORAL			
			Ud. Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante, de 10 m de longitud, para asegurar hasta un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible, formada por 1 dispositivo anticaídas deslizante; 2 conectores básicos (clase B); 1 tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo, amortizable en 3 usos. Incluso elementos para fijación mecánica a paramento de las placas de anclaje.			
mo119	0,400	h	Oficial 1ª seguridad y salud	21,41	8,56	
mo120	1,200	h	Peón seguridad y salud	20,10	24,12	
mt50spl305	2,000	u	Placa de anclaje de acero galvanizado, para fijación mecánica	33,84	67,68	
mt50spl005	8,000	u	Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo	6,91	55,28	
mt50spl400b	3,000	u	Línea de anclaje flexible, formada por 1 dispositivo anticaídas	395,05	1.185,15	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	1.340,80	40,22	
TOTAL PARTIDA						1.381,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS						



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid

26.03.03.01

26.03.03.02

26.03.03.03

26.03.04.01

26.03.04.02

26.03.04.03

13/06/2023. Puede validar el documento FV12979359-64EC4

JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegado nº 0016540

VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ESYS CENTRO ASIST. ASEPEYO GRANADA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.03.04.04		Ud	CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A			
			Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE.			
U42EC401	1,000	u	Cinturón de seguridad homologado	66,89	66,89	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	66,90	2,01	
TOTAL PARTIDA						68,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

26.03.04.05		Ud	ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL C/ANILLA TORSAL			
			Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y con anilla torsal, fabricado con cincha de nylon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.			
U42EC444	1,000	u	Arnés seguridad amarre dorsal con anilla torsal	55,00	55,00	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	55,00	1,65	
TOTAL PARTIDA						56,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

26.03.04.06		Ud	ANTICAÍDAS DESLIZANTE PARA CABLE ACERO			
			Ud. Anticaídas deslizante para cable de acero de 8 mm con mosquetón, homologada CE.			
U42EC450	1,000	u	Anticaídas deslizante para cable acero	246,11	246,11	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	246,10	7,38	
TOTAL PARTIDA						253,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

26.03.04.07		Ud	APARATO FRENO			
			Ud. Aparato de freno de paracaídas, homologado.			
U42EC480	1,000	u	Aparato freno paracaídas (arnés)	63,61	63,61	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	63,60	1,91	
TOTAL PARTIDA						65,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

26.03.04.08		Ud	CABLE FLEXIBLE DE ACERO GALVANIZADO			
			Ud. Cable flexible de acero galvanizado de 10,5 m; 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, incluso prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.			
mt50spl130M	10,500	m	Cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro	2,52	26,46	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	26,50	0,80	
TOTAL PARTIDA						27,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

26.03.04.09		Ud	ENROLLADOR ANTICAÍDAS 20 m			
			Ud. Enrollador anticaídas 20 m de cable retractil D= 4 mm, homologada CE.			
U42EC497	1,000	u	Enrollador anticaídas 20 m	877,81	877,81	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	877,80	26,33	
TOTAL PARTIDA						904,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

26.03.04.10		Ud	CINTURÓN ANTILUMBAGO			
			Ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.			
U42EC500	1,000	u	Cinturón antivibratorio	17,45	17,45	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	17,50	0,53	
TOTAL PARTIDA						17,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid

Documento registrado con el número: 2306753/01 el día 13/06/2023. Puede validarse el documento FV12979359-64EC4

JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegiado nº 0016540

VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ESYS CENTRO ASIST. ASEPEYO GRANADA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.03.04.11		Ud	FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS			
			Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.			
U42EC510	1,000	u	Faja elástica sobreesfuerzos	33,45	33,45	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	33,50	1,01	
TOTAL PARTIDA						34,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

26.03.04.12		Ud	CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS			
			Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.			
U42EC520	1,000	u	Cinturón porta herramientas	22,09	22,09	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	22,10	0,66	
TOTAL PARTIDA						22,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 26.04 PROTECCIONES COLECTIVAS

APARTADO 26.04.01 PROTECCIONES HORIZONTALES

26.04.01.01		m²	RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS			
			m². Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm y malla de 75x75 mm. incluso colocación y desmontado.			
U01AA008	0,080	h	Oficial segunda	21,00	1,68	
U01AA011	0,080	h	Peón suelto	9,32	0,75	
U42GA001	0,300	m²	Red de seguridad h=10 m	0,95	0,29	
U42GC005	3,000	u	Anclaje red a forjado	0,32	0,96	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	3,70	0,11	
TOTAL PARTIDA						3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

26.04.01.02		m²	MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS			
			M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de huecos, incluso colocación y desmontado.			
U01AA008	0,060	h	Oficial segunda	21,00	1,26	
U01AA011	0,060	h	Peón suelto	9,32	0,56	
U06DA010	0,080	kg	Puntas plana 20x100mm	1,47	0,12	
U06GD101	1,500	m²	Mallazo 15x15 1,35 kg/m² D=5/5	1,51	2,27	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	4,20	0,13	
TOTAL PARTIDA						4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

26.04.01.03		m²	TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS			
			M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tabloncillos de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación. (Amortización en dos puestas).			
U01AA011	0,400	h	Peón suelto	9,32	3,73	
U42GC206	0,500	m²	Tapa provisional huecos	32,29	16,15	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	19,90	0,60	
TOTAL PARTIDA						20,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

26.04.01.04		Ud	PUNTO DE ANCLAJE EN OBRA			
			Ud. Suministro e instalación de punto de anclaje permanente M12 para hormigón y parabol, incluye taco parabol expansivo. Totalmente instalado, probado y funcionando.			
U01AA011	0,200	h	Peón suelto	9,32	1,86	
SAEAER	1,000	u	Punto de anclaje	5,83	5,83	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	7,70	0,23	
TOTAL PARTIDA						7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid

Documento registrado con el número: 2306753/01 el día 13/06/2023. Puede validar el documento FV11979359-64EC4

JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegiado nº 0016540

VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ESYS CENTRO ASIST. ASEPEYO GRANADA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.04.01.05		Ud	SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA			
			Ud. Suministro, colocación y montaje de línea de vida de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante, de 20 m de longitud, para asegurar hasta un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible, formada por 1 dispositivo anticaídas deslizante; 2 conectores básicos (clase B); 1 tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y 20 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo. Incluso elementos para fijación mecánica a paramento de las placas de anclaje.			
SE55554	1,000	u	Sistema de descuelgue vertical	x 1,25	83,29	104,11
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)		104,10	3,12

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

APARTADO 26.04.02 PROTECCIONES VARIAS

26.04.02.01		Ud	FUNDAS TERMORETRÁCTILES ANTIHUMEDAD			
			Ud. Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.			
U01AA007	0,100	h	Oficial primera		22,50	2,25
U42GE605	1,000	u	Fundas termoretráctiles antihumedad		16,44	16,44
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)		18,70	0,56

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

26.04.02.02		Ud	CUADRO GENERAL INTERRUPTOR DIERENCIAL 300 mA			
			Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p. de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.			
U01AA007	0,200	h	Oficial primera		22,50	4,50
U01AA009	0,200	h	Ayudante		17,90	3,58
U42GE700	1,000	u	Cuadro general de obra hasta 26kW		2.143,42	2.143,42
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)		2.151,50	64,55

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

26.04.02.03		Ud	EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B			
			Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.			
U01AA011	0,100	h	Peón suelto		9,32	0,93
U35AA006	1,000	u	Extintor polvo ABC 6 kg		43,27	43,27
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)		44,20	1,33

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid

Documento registrado con el número: 2306753/01 el día 13/06/2023. Puede validar el documento FV12979359-64EC4

JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegado nº 0016540

VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ESYS CENTRO ASIST. ASEPEYO GRANADA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO 26.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

26.05.01		h	COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE			
			h. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.			
U42IA001	1,000	h	Comité de seguridad e higiene	56,57	56,57	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	56,60	1,70	

TOTAL PARTIDA **58,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

26.05.02		h	FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE			
			h. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.			
U42IA020	1,000	h	Formación seguridad e higiene	12,55	12,55	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	12,60	0,38	

TOTAL PARTIDA **12,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

26.05.03		Ud	RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO			
			Ud. Reconocimiento médico obligatorio.			
U42IA040	1,000	Ud	Reconocimiento médico obligat	46,46	46,46	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	46,50	1,40	

TOTAL PARTIDA **47,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

26.05.04		h	EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN			
			h. Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.			
U42IA201	1,000	u	Equipo de limpieza y conservación	22,02	22,02	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	22,00	0,66	

TOTAL PARTIDA **22,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

26.05.05		Ud	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA			
			Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.			
U42IA301	1,000	u	Limpieza y desinfección caseta	159,56	159,56	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	159,60	4,79	

TOTAL PARTIDA **164,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid

64154

JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegado nº 0016540

Documento registrado con el número: 2306753/01 el día 13/06/2023. Puede validar el documento FV129793550.

VISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ESYS CENTRO ASIST. ASEPEYO GRANADA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 26.06 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD						
26.06.01		Ud	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD			
			Ud. Realización y ejecución del Plan de Seguridad y Salud, con un nivel de exigencia alto, previa aprobación por parte de La Dirección Facultativa del mencionado Plan, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente.			
U42WW316.1	1,000	Ud	Plan seguridad y salud	257,68	257,68	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	257,70	7,73	

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid

Documento registrado con el número: 2306753/01 el día 13/06/2023. Puede validar el documento FV12979359-64EC4

JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegiado nº 0016540

VISADO