

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ESYS CENTRO ASIST. ASEPEYO GRANADA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 26 SEGURIDAD Y SALUD									
SUBCAPÍTULO 26.01 INST. PROVISIONALES DE OBRA									
APARTADO 26.01.01 ALQUILER CASETAS PREFABR. OBRA									
26.01.01.01	Ud ALQUILER CASETA ASEO 1,35x1,35m								
	Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35m con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa turca y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. Con automático magnetotérmico.								
	CENTRO ASISTENCIAL	1				1,00			
							1,00	101,15	
26.01.01.02	Ud ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS								
	Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6,00x2,35 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.								
	CENTRO ASISTENCIAL	1				1,00			
							1,00	120,51	
26.01.01.03	Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA								
	Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.								
	CENTRO ASISTENCIAL								
	CASETA ASEO	1				1,00			
	CASETA VESTUARIOS	1				1,00			
							2,00	210,01	
TOTAL APARTADO 26.01.01 ALQUILER CASETAS PREFABR.									641,66
APARTADO 26.01.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES									
26.01.02.01	Ud ACOMETIDA PROVISIONAL ELÉCTRICA A CASETA								
	Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.								
	CENTRO ASISTENCIAL	1				1,00			
							1,00	102,44	
26.01.02.02	Ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA								
	Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.								
	CENTRO ASISTENCIAL	1				1,00			
							1,00	90,38	
26.01.02.03	Ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA								
	Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.								
	CENTRO ASISTENCIAL	1				1,00			
							1,00	74,98	
TOTAL APARTADO 26.01.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES									267,80



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid

Documento registrado con el número: 2306753/01 el día 13/06/2023. Puede validar el documento FV12979360-3A07

JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegado nº 0016540

VISADO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ESYS CENTRO ASIST. ASEPEYO GRANADA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 26.01.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO									
26.01.03.01	Ud BOTIQUÍN DE OBRA								
	Ud. Botiquín de obra instalado.								
	CENTRO ASISTENCIAL	1				1,00			
							1,00	22,07	22,07
26.01.03.02	Ud REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN								
	Ud. Reposición de material de botiquín de obra.								
	CENTRO ASISTENCIAL	1				1,00			
							1,00	42,39	
TOTAL APARTADO 26.01.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO									44,46
TOTAL SUBCAPÍTULO 26.01 INST. PROVISIONALES DE OBRA									93,92
SUBCAPÍTULO 26.02 SEÑALIZACIONES									
APARTADO 26.02.01 SEÑALES									
26.02.01.02	Ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO								
	Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30m sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.								
	CENTRO ASISTENCIAL	1				1,00			
							1,00	6,85	
26.02.01.03	Ud CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN								
	Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30m sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.								
	CENTRO ASISTENCIAL	1				1,00			
							1,00	6,85	
26.02.01.04	Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS								
	Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30m sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.								
	CENTRO ASISTENCIAL	1				1,00			
							1,00	6,85	
TOTAL APARTADO 26.02.01 SEÑALES									20,55



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid

Documento registrado con el número: 2306753/01 el día 13/06/2023. Puede validar el documento FV 29703360-33207

JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegado nº 0016540

VISADO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ESYS CENTRO ASIST. ASEPEYO GRANADA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 26.02.02 VALLAS Y ACOTAMIENTOS									
26.02.02.01	Ud VALLA CONTENCIÓN PEATONES								
	Ud. Valla autónoma metálica de 2,5m de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y desmontaje. (20 usos)								
	CENTRO ASISTENCIAL	1				1,00			
							1,00	2,12	2,12
26.02.02.02	m CINTA DE BALIZAMIENTO R/B								
	MI. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.								
	CENTRO ASISTENCIAL	1	20,00			20,00			
							20,00	1,34	26,80
TOTAL APARTADO 26.02.02 VALLAS Y ACOTAMIENTOS.....									28,92
TOTAL SUBCAPÍTULO 26.02 SEÑALIZACIONES.....									28,92
SUBCAPÍTULO 26.03 PROTECCIONES PERSONALES									
APARTADO 26.03.01 PROTECCIONES PARA CABEZA									
26.03.01.01	Ud CASCO DE SEGURIDAD								
	Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.								
	CENTRO ASISTENCIAL	10				10,00			
							10,00	3,04	30,40
26.03.01.02	Ud MASCARILLA ANTIPOLVO								
	Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.								
	CENTRO ASISTENCIAL	10				10,00			
							10,00	2,83	28,30
26.03.01.03	Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA								
	Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.								
	CENTRO ASISTENCIAL	20				20,00			
							20,00	0,68	13,60
26.03.01.04	Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS								
	Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.								
	CENTRO ASISTENCIAL	10				10,00			
							10,00	11,35	113,50
26.03.01.05	Ud GAFAS ANTIPOLVO								
	Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.								
	CENTRO ASISTENCIAL	10				10,00			
							10,00	2,51	25,10
26.03.01.06	Ud PROTECTORES AUDITIVOS								
	Ud. Protectores auditivos, homologados.								
	CENTRO ASISTENCIAL	10				10,00			
							10,00	8,13	81,30
TOTAL APARTADO 26.03.01 PROTECCIONES PARA CABEZA.....									292,20



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid

Documento registrado con el número: 2306753/01 el día 13/06/2023. Puede validar el documento FV12979360-33A083040

JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegado nº 0016340

VISADO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ESYS CENTRO ASIST. ASEPEYO GRANADA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 26.03.02 PROTECCIONES DE MANOS Y BRAZOS									
26.03.02.03	Ud PAR GUANTES NEOPRENO 100% Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE. CENTRO ASISTENCIAL	10				10,00			
							10,00	3,19	31,90
26.03.02.04	Ud PAR GUANTES AISLANTES Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE. CENTRO ASISTENCIAL	4				4,00			
							4,00	28,38	113,52
TOTAL APARTADO 26.03.02 PROTECCIONES DE MANOS Y									
APARTADO 26.03.03 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS									
26.03.03.01	Ud PAR BOTAS SEGURIDAD SERRAJE CON PUNTERA Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE. CENTRO ASISTENCIAL	10				10,00			
							10,00	21,48	214,80
26.03.03.02	Ud PAR BOTAS AISLANTES Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE. CENTRO ASISTENCIAL	10				10,00			
							10,00	26,16	261,60
26.03.03.03	Ud PAR RODILLERAS DE CAUCHO Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE. CENTRO ASISTENCIAL	10				10,00			
							10,00	16,98	169,80
TOTAL APARTADO 26.03.03 PROTECCIONES DE PIES Y									
APARTADO 26.03.04 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO									
26.03.04.01	Ud MONO DE TRABAJO Ud. Mono de trabajo, homologado CE. CENTRO ASISTENCIAL	10				10,00			
							10,00	14,25	142,50
26.03.04.02	Ud PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. CENTRO ASISTENCIAL	10				10,00			
							10,00	19,50	195,00
26.03.04.03	Ud LÍNEA DE ANCLAJE VERTICAL TEMPORAL Ud. Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante, de 10 m de longitud, para asegurar hasta un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible, formada por 1 dispositivo anticaídas deslizante; 2 conectores básicos (clase B); 1 tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo, amortizable en 3 usos. Incluso elementos para fijación mecánica a paramento de las placas de anclaje. CENTRO ASISTENCIAL	1				1,00			
							1,00	1.381,01	1.381,01
26.03.04.04	Ud CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE. CENTRO ASISTENCIAL	2				2,00			



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid

Documento registrado con el número: 2306753/01 el día 13/06/2023. Puede validarse el documento FV129792360-33A07

JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegado nº 0016540

VISADO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ESYS CENTRO ASIST. ASEPEYO GRANADA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							2,00	68,90	137,80
26.03.04.05	Ud ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL C/ANILLA TORSAL Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y con anilla torsal, fabricado con cincha de nylon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.								
	CENTRO ASISTENCIAL	2				2,00			
							2,00	56,65	113,30
26.03.04.06	Ud ANTICAÍDAS DESLIZANTE PARA CABLE ACERO Ud. Anticaídas deslizante para cable de acero de 8 mm con mosquetón, homologada CE.								
	CENTRO ASISTENCIAL	1				1,00			
							1,00	253,49	253,49
26.03.04.07	Ud APARATO FRENO Ud. Aparato de freno de paracaídas, homologado.								
	CENTRO ASISTENCIAL	1				1,00			
							1,00	65,52	65,52
26.03.04.08	Ud CABLE FLEXIBLE DE ACERO GALVANIZADO Ud. Cable flexible de acero galvanizado de 10,5 m; 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, incluso prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.								
	CENTRO ASISTENCIAL	2				2,00			
							2,00	27,26	54,52
26.03.04.09	Ud ENROLLADOR ANTICAÍDAS 20 m Ud. Enrollador anticaídas 20 m de cable retractil D= 4 mm, homologada CE.								
	CENTRO ASISTENCIAL	1				1,00			
							1,00	904,14	904,14
26.03.04.10	Ud CINTURÓN ANTILUMBAGO Ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.								
	CENTRO ASISTENCIAL	3				3,00			
							3,00	17,98	53,94
26.03.04.11	Ud FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.								
	CENTRO ASISTENCIAL	3				3,00			
							3,00	34,46	103,38
26.03.04.12	Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.								
	CENTRO ASISTENCIAL	10				10,00			
							10,00	22,75	227,50
TOTAL APARTADO 26.03.04 PROTECCIÓN TOTAL DEL									3.632,10
TOTAL SUBCAPÍTULO 26.03 PROTECCIONES PERSONALES ...									4.715,92



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid

Documento registrado con el número: 2306753/01 el día 13/06/2023. Puede validar el documento FV12979360-33-AD-54-52
JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegado nº 0016540

VISADO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ESYS CENTRO ASIST. ASEPEYO GRANADA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 26.04 PROTECCIONES COLECTIVAS									
APARTADO 26.04.01 PROTECCIONES HORIZONTALES									
26.04.01.01	m² RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS m². Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm y malla de 75x75 mm. incluso colocación y desmontado.								
	CENTRO ASISTENCIAL	1	6,00	1,50		9,00			
							9,00	3,79	34,11
26.04.01.02	m² MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de huecos, incluso colocación y desmontado.								
	CENTRO ASISTENCIAL	1	6,00	1,50		9,00			
							9,00	4,34	39,06
26.04.01.03	m² TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tabloncillos de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación. (Amortización en dos puestas).								
	CENTRO ASISTENCIAL	1	6,00	1,50		9,00			
							9,00	20,48	184,32
26.04.01.04	Ud PUNTO DE ANCLAJE EN OBRA Ud. Suministro e instalación de punto de anclaje permanente M12 para hormigón y parabol, incluye taco parabol expansivo. Totalmente instalado, probado y funcionando.								
	CENTRO ASISTENCIAL	10				10,00			
							10,00	7,92	79,20
26.04.01.05	Ud SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA Ud. Suministro, colocación y montaje de línea de vida de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante, de 20 m de longitud, para asegurar hasta un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible, formada por 1 dispositivo anticaídas deslizante; 2 conectores básicos (clase B); 1 tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y 20 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo. Incluso elementos para fijación mecánica a paramento de las placas de anclaje.								
	CENTRO ASISTENCIAL	1				1,00			
							1,00	107,23	107,23
TOTAL APARTADO 26.04.01 PROTECCIONES HORIZONTALES..									443,92



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid

Documento registrado con el número: 2306753/01 el día 13/06/2023. Puede validar el documento FV12979360
JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegado nº 0016540

VISADO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ESYS CENTRO ASIST. ASEPEYO GRANADA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 26.04.02 PROTECCIONES VARIAS									
26.04.02.01	Ud FUNDAS TERMORETRÁCTILES ANTIHUMEDAD Ud. Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.								
	CENTRO ASISTENCIAL	2				2,00			
							2,00	19,25	38,50
26.04.02.02	Ud CUADRO GENERAL INTERRUPTOR DIERENCIAL 300 mA Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.								
	CENTRO ASISTENCIAL	1				1,00			
							1,00	2.216,05	2.216,05
26.04.02.03	Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-NOR.								
	CENTRO ASISTENCIAL	3				3,00			
							3,00	45,53	136,59
TOTAL APARTADO 26.04.02 PROTECCIONES VARIAS.....									2.391,14
TOTAL SUBCAPÍTULO 26.04 PROTECCIONES COLECTIVAS.....									2.335,00
SUBCAPÍTULO 26.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD									
26.05.01	h COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE h. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encarga-do, dos trabajadores con categoria de oficial de 2º, un ayudante y un vigilante de seguridad con cate-goria de oficial de 1º, considerando una reunión como mínimo al mes.								
	CENTRO ASISTENCIAL	10				10,00			
							10,00	58,27	582,70
26.05.02	h FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE h. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.								
	CENTRO ASISTENCIAL	10				10,00			
							10,00	12,93	129,30
26.05.03	Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO Ud. Reconocimiento médico obligatorio.								
	CENTRO ASISTENCIAL	10				10,00			
							10,00	47,86	478,60
26.05.04	h EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN h. Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora diaria de oficial de 2º y de ayudante.								
	CENTRO ASISTENCIAL	20				20,00			
							20,00	22,68	453,60
26.05.05	Ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.								
	CENTRO ASISTENCIAL	4				4,00			
							4,00	164,35	657,40



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid

Documento registrado con el número: 2306753/01 el día 13/06/2023. Puede validar el documento FV12029360-33A07 JOSÉ JORGE NIETO TOMÁS, Colegiado nº 0016540

VISADO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ESYS CENTRO ASIST. ASEPEYO GRANADA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL SUBCAPÍTULO 26.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD .									2.301,60
SUBCAPÍTULO 26.06 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD									
26.06.01	Ud PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD								
Ud. Realización y ejecución del Plan de Seguridad y Salud, con un nivel de exigencia alto, previa aprobación por parte de La Dirección Facultativa del mencionado Plan, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente.									
	INSTALACIÓN	1					1,00	265,41	
TOTAL SUBCAPÍTULO 26.06 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD...									265,41
TOTAL CAPÍTULO 26 SEGURIDAD Y SALUD.....									11.211,40
TOTAL.....									11.211,40



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid

Documento registrado con el número: 2306753/01 el día 13/06/2023. Puede validar el documento FV12979360-33A07

JOSÉ JORGE INIESTA TOMÁS, Colegiado nº 0016540

VISADO