APAREJADORES DE MADRID
2017111220 21 sep 2017
PROYECTO Y DIRECCION REFORMA, HABILITACION, ADECU
- Coslada- CL Joaquín de Cárdenas 2
Colegiado 101741 - Jose EIZMENDI LAZARO
Código de Verificación 2017112200A101741 en
http://www.aparejadoresmadrid.es/verificacion

III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

IGNIFUGADO COTA LOSAS

APAREJADORES DE MADRID
201711220 21 sep 2017
PROYECTO Y DIRECCION REFORMA, HABILITACION, ADECU
- Coslada- CL Joaquín de Cardenas 2
Colegiado 101741 - Jose JIMENEZ LAZARO
Código de Verificación 201711220101741 en
http://www.aparejadoresmadrid.es/verificacion

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
C01	IGNIFUGADO COTA DE LOSAS	81.004,86	98,26
C24	PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	240,00	0,29
C25	GESTIÓN DE RESIDUOS	675,91	0,82
C26	SEGURIDAD Y SALUD	512,96	0,62

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		**82.433,73**
13,00 % Gastos generales	10.716,38	
6,00 % Beneficio industrial	4.946,02	
SUMA DE G.G. y B.I.		15.662,40
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		**98.096,13**
21,00 % I.V.A.		20.600,19
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		**118.696,32**

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Coslada, a 21 de agosto de 2017.

El promotor **La dirección facultativa**

APAREJADORES DE MADRID
201711220 21 sep 2017
PROYECTO Y DIRECCION REFORMA, HABILITACION, ADECU
- Coslada- CL Joaquín de Cárdenas 2
Colegiado 101741 - Jose EZMENDI LAZARO
Código de Verificación 201711220O101741 en
http://www.aparejadoresmadrid.es/verificacion

RESUMEN DE PRESUPUESTO

IGNIFUGADO COTA LOSAS

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
C01	IGNIFUGADO COTA DE LOSAS	81.004,86	98,26
C24	PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	240,00	0,29
C25	GESTIÓN DE RESIDUOS	675,91	0,82
C26	SEGURIDAD Y SALUD	512,96	0,62

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		**82.433,73**
13,00 % Gastos generales	10.716,38	
6,00 % Beneficio industrial	4.946,02	
SUMA DE G.G. y B.I.		15.662,40
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		**98.096,13**

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Coslada, a 21 de agosto de 2017.

El promotor | **La dirección facultativa**

APAREJADORES DE MADRID
201711220 21 sep 2017 REFORMA, HABILITACION, ADECU
PROYECTO Y DIRECCION de Cárdenas 2
- Coslada- CL Joaquín LEZMENT LAZARO
Colegiado 101741 - Jose 201711220-101741 en
Código de Verificación aparejadoresmadrid.es/verificacion
http://www.aparejadoresmadrid.es/verificacion

RESUMEN DE PRESUPUESTO

IGNIFUGADO COTA LOSAS

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
C01	IGNIFUGADO COTA DE LOSAS	81.004,86	98,26
C24	PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	240,00	0,29
C25	GESTIÓN DE RESIDUOS	675,91	0,82
C26	SEGURIDAD Y SALUD	512,96	0,62
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	**82.433,73**	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Coslada, a 21 de agosto de 2017.

El promotor **La dirección facultativa**

APAREJADORES DE MADRID
201711220 21 sep 2017 REFORMA, HABILITACION, ADECU
PROYECTO Y DIRECCION de Cárdenas 2
- Coslada- CL Joaquín - Jose EIZMENDI LAZARO
Colegiado 101741 - 201711220001741 en
Código de Verificación
http://www.aparejadoresmadrid.es/verificacion

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO C01 IGNIFUGADO COTA DE LOSAS								
01.01	**m2 TENDIDO YESO NEGRO HORIZONTAL e=2cm**								
	Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos horizontales de 20 mm. de espesor con maestras perimetrales, i/formación de rincones, colocación de andamios, desmontaje y montaje de instalaciones, aplicación de base de aplicación con reparación de bovedillas, remate de encuentros con paramentos verticales y elementos estructurales y certificado de control de calidad cumpliendo con el espesor requerido, s/NTE-RPG-9, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.								
	Área forjados h>3 m	1	174,64			174,64			
							174,64	11,59	2.024,08
01.02	**m2 TENDIDO YESO NEGRO HORIZONTAL e=1cm**								
	Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos horizontales de 10 mm. de espesor con maestras perimetrales, i/formación de rincones, colocación de andamios, desmontaje y montaje de instalaciones, aplicación de base de aplicación con reparación de bovedillas, remate de encuentros con paramentos verticales y elementos estructurales y certificado de control de calidad cumpliendo con el espesor requerido, s/NTE-RPG-9, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.								
	Área forjados h<1,8 m	1	415,00			415,00			
							415,00	9,95	4.129,25
01.03	**m2 TENDIDO YESO NEGRO PROYECTADO HORIZONTAL e=2cm**								
	Tendido con yeso negro a buena vista, proyectado a máquina en paramentos horizontales de 20 mm. de espesor, i/formación de rincones, colocación de andamios, desmontaje y montaje de instalaciones, aplicación de base de aplicación con reparación de bovedillas, remate de encuentros con paramentos verticales y elementos estructurales y certificado de control de calidad cumpliendo con el espesor requerido, s/NTE-RPG-9, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.								
	Área forjados h>3 m	1	1.197,09			1.197,09			
							1.197,09	13,14	15.729,76
01.04	**m2 TENDIDO YESO NEGRO PROYECTADO HORIZONTAL e=1cm**								
	Tendido con yeso negro a buena vista, proyectado a máquina en paramentos horizontales de 10 mm. de espesor, i/formación de rincones, colocación de andamios, desmontaje y montaje de instalaciones, aplicación de base de aplicación con reparación de bovedillas, remate de encuentros con paramentos verticales y elementos estructurales y certificado de control de calidad cumpliendo con el espesor requerido, s/NTE-RPG-9, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.								
	Área forjados h<1,8 m	1	3.456,46			3.456,46			
							3.456,46	11,79	40.751,66
01.05	**m2 MORTERO IGNÍFUGO IGNIVER R-120**								
	Protección frente al fuego de perfiles metálicos mediante proyección de mortero ignífugo Igniver con un espesor de 28 mm, para una estabilidad al fuego R-120. Densidad 745 Kg/m³, coeficiente de conductividad térmica 0,22 W/mK. Resistencia al fuego de 120 minutos.								
	Área forjados h>3 m	1	82,32			82,32			
	Área forjados h<1,8 m	1	202,50			202,50			
							284,82	19,83	5.647,98
01.06	**m2 PANEL IGNÍFUGO R-120**								
	Protección contra el fuego de perfiles metálicos y/o instalaciones con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/mºC para obtener una estabilidad al fuego R-120. Medida la unidad instalada.								
	Área forjados h>3 m	1	154,64			154,64			
	Área forjados h<1,8 m	1	38,50			38,50			
							193,14	65,87	12.722,13

TOTAL CAPÍTULO C01 IGNIFUGADO COTA DE LOSAS... 81.004,86

APAREJADORES DE MADRID
201711220 21 sep 2017
PROYECTO Y DIRECCION REFORMA, HABILITACION, ADECU
- Coslada- CL Joaquín de Cárdenas 2
Colegiado 101741 - Jose EIZMENDI LAZARO
Código de Verificación 201711220A101741 en
http://www.aparejadoresmadrid.es/verificacion

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO C24 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD								
24.01	**u PLAN DE CONTROL DE CALIDAD** Plan de Control en cumplimiento y según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución que incluye, como parte del contenido documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los artículos 6 y 7, además de los expresado en el Anejo II, y en el Anexo de Prescripciones Generales de Recepción de productos y de ejecuciónde obra. Anexo Proyecto. Plan de Control de Calidad.								
		1				1,00			
							1,00	240,00	240,00

TOTAL CAPÍTULO C24 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD... 240,00

APAREJADORES DE MADRID
20171220 21 sep 2017 REFORMA, HABILITACION, ADEC
PROYECTO Y DIRECCION de Cárdenas 2
- Coslada- CL Joaquín de
Colegiado 101741 - Jose EIZMENDI LAZARO
Código de Verificación 20171220A101741 en
http://www.aparejadoresmadrid.es/verificacion

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO C25 GESTION DE RESIDUOS								
25.01	**u GESTION DE RESIDUOS**								
	Gestión de Residuos.								
		1				1,00			
							1,00	675,91	675,91

TOTAL CAPÍTULO C25 GESTION DE RESIDUOS 675,91

APAREJADORES DE MADRID
20171220 21 sep 2017
PROYECTO Y DIRECCION REFORMA, HABILITACION, ADEC
- Coslada- Cl Joaquín de Cárdenas 2
Colegiado 101741 - Jose EIZMENDI LAZARO
Código de Verificación 2017112000A101741 en
http://www.aparejadoresmadrid.es/verificacion

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO C26 SEGURIDAD Y SALUD								
26.01	**u SEGURIDAD Y SALUD**								
	Seguridad y Salud.								
		1				1,00			
							1,00	512,96	512,96

TOTAL CAPÍTULO C26 SEGURIDAD Y SALUD 512,96

TOTAL 82.433,73

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

F... COTA LOSAS

CÓDI...	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPITULO C01 IGNIFUGADO COTA DE LOSAS						
01.01		**m2**	**TENDIDO YESO NEGRO HORIZONTAL e=2cm**			
			Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos horizontales de 20 mm. de espesor con maestras perimetrales, i/formación de rincones, colocación de andamios, desmontaje y montaje de instalaciones, aplicación de base de aplicación con reparación de bovedillas, remate de encuentros con paramentos verticales y elementos estructurales y certificado de control de calidad cumpliendo con el espesor requerido, s/NTE-RPG-9, medido deduciendo			
O01OB110	0,210	h	Oficial yesero o escayolista	18,76	3,94	
O01OA070	0,230	h	Peón ordinario	16,70	3,84	
O01OA040	0,120	h	Oficial segunda	16,23	1,95	
A01A030	0,020	m3	PASTA DE YESO NEGRO	92,75	1,86	
			TOTAL PARTIDA.....			**11,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02		**m2**	**TENDIDO YESO NEGRO HORIZONTAL e=1cm**			
			Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos horizontales de 10 mm. de espesor con maestras perimetrales, i/formación de rincones, colocación de andamios, desmontaje y montaje de instalaciones, aplicación de base de aplicación con reparación de bovedillas, remate de encuentros con paramentos verticales y elementos estructurales y certificado de control de calidad cumpliendo con el espesor requerido, s/NTE-RPG-9, medido deduciendo			
O01OB110	0,190	h	Oficial yesero o escayolista	18,76	3,56	
O01OA070	0,210	h	Peón ordinario	16,70	3,51	
O01OA040	0,120	h	Oficial segunda	16,23	1,95	
A01A030	0,010	m3	PASTA DE YESO NEGRO	92,75	0,93	
			TOTAL PARTIDA.....			**9,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03		**m2**	**TENDIDO YESO NEGRO PROYECTADO HORIZONTAL e=2cm**			
			Tendido con yeso negro a buena vista, proyectado a máquina en paramentos horizontales de 20 mm. de espesor, i/formación de rincones, colocación de andamios, desmontaje y montaje de instalaciones, aplicación de base de aplicación con reparación de bovedillas, remate de encuentros con paramentos verticales y elementos estructurales y certificado de control de calidad cumpliendo con el espesor requerido, s/NTE-RPG-9, medido deduciendo			
O01OB110	0,230	h	Oficial yesero o escayolista	18,76	4,31	
O01OA070	0,250	h	Peón ordinario	16,70	4,18	
O01OA040	0,120	h	Oficial segunda	16,23	1,95	
A01A050	0,020	m3	YESO PARA PROYECTAR	134,75	2,70	
			TOTAL PARTIDA.....			**13,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.04		**m2**	**TENDIDO YESO NEGRO PROYECTADO HORIZONTAL e=1cm**			
			Tendido con yeso negro a buena vista, proyectado a máquina en paramentos horizontales de 10 mm. de espesor, i/formación de rincones, colocación de andamios, desmontaje y montaje de instalaciones, aplicación de base de aplicación con reparación de bovedillas, remate de encuentros con paramentos verticales y elementos estructurales y certificado de control de calidad cumpliendo con el espesor requerido, s/NTE-RPG-9, medido deduciendo			
O01OB110	0,230	h	Oficial yesero o escayolista	18,76	4,31	
O01OA070	0,250	h	Peón ordinario	16,70	4,18	
O01OA040	0,120	h	Oficial segunda	16,23	1,95	
A01A050	0,010	m3	YESO PARA PROYECTAR	134,75	1,35	
			TOTAL PARTIDA.....			**11,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.05		**m2**	**MORTERO IGNÍFUGO IGNIVER R-120**			
			Protección frente al fuego de perfiles metálicos mediante proyección de mortero ignífugo Igniver con un espesor de 28 mm, para una estabilidad al fuego R-120. Densidad 745 Kg/m³, coeficiente de conductividad térmica 0,22			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	19,64	3,93	
O01OA050	0,200	h	Ayudante	17,49	3,50	
M01MP040	0,200	h	Equipo proyección mortero ignífugo	7,73	1,55	
P01ME008	20,860	kg	Mortero ignifugo Igniver	0,52	10,85	
			TOTAL PARTIDA.....			**19,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.06		**m2**	**PANEL IGNÍFUGO R-120**			
			Protección contra el fuego de perfiles metálicos y/o instalaciones con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/mºC para obtener una estabilidad al fuego R-120. Medida la unidad instalada.			
O01OB110	0,400	h	Oficial yesero o escayolista	18,76	7,50	
O01OB120	0,400	h	Ayudante yesero o escayolista	17,81	7,12	
P23FL030	1,400	m2	Panel ignífugo rígido R-120	35,31	49,43	
P23FL070	1,000	m2	Accesorios panel	1,82	1,82	
			TOTAL PARTIDA.....			**65,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APAREJADORES DE MADRID
20171220 21 sep 2017 REFORMA, HABILITACION, ADECU
PROYECTO Y DIRECCION de Cárdenas 2
- Coslada- CL Joaquín de ... EIZMENDI LAZARO
Colegiado 101741 - Jose 20171220 0A101741 en
Código de Verificación ... verificacion
http://www.aparejadoresmadrid.es/verificacion

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C24 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD						
24.01		u	**PLAN DE CONTROL DE CALIDAD** Plan de Control en cumplimiento y según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución que incluye, como parte del contenido documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los artículos 6 y 7, además de los expresado en el Anejo II, y en el Anexo de Prescripciones Generales de Recepción de productos y Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			**240,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPITULO C25 GESTION DE RESIDUOS						
25.01		u	**GESTION DE RESIDUOS** Gestión de Residuos.			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA...			**675,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

APAREJADORES DE MADRID
20171220 21 sep 2017 PROYECTO Y DIRECCION REFORMA, HABILITACION, ADECU
- Coslada_CL Joaquín de Cárdenas 2
Colegiado 101741 - Jose EIZMENDI LAZARO
Código de Verificación 20171122001017741 en
http://www.aparejadoresmadrid.es/verificacion

APAREJADORES DE MADRID
20171220 21 sep 2017 PROYECTO Y DIRECCION REFORMA, HABILITACION, ADEC
- Coslada-CL Joaquín de Cárdenas 2
Colegiado 101741 - Jose EIZMENDI LAZARO
Código de Verificación 20171220201017A1 en
http://www.aparejadoresmadrid.es/verificacion

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPITULO C26 SEGURIDAD Y SALUD						
26.01		u	**SEGURIDAD Y SALUD** Seguridad y Salud.			
				Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA			**512,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS